


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Łazienka / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:34

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	443	330	531	0.746
Podłoga	20	301	245	341	0.813
Sufit	70	220	135	1009	0.613
Ściany (4)	50	326	144	878	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM REGLUX-S540 4300 830 OP REGLUX-S540 4300 830 OP (1.000)	4300	4300	28.0
W sumie:			8600	8600	56.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $9.64 \text{ W/m}^2 = 2.18 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 5.81 m^2)