




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Garaz OSP / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 4.860 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:87

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	488	210	628	0.430
Podłoga	20	427	206	553	0.483
Sufit	70	301	140	525	0.466
Ściany (6)	50	372	161	2080	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 128 x 64 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	8	ES-SYSTEM 2537100 COSMO LED-P1587 GR 10500 840 CL/PC (1.000)	10470	10470	68.0
W sumie:			83762	W sumie: 83760	544.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $7.63 \text{ W/m}^2 = 1.56 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $71.29 \text{ m}^2$ )