




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## GARAŻ KARETKI / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 4.860 m, Wysokość montażu: 3.000 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:60

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	551	296	736	0.538
Podłoga	20	450	272	598	0.603
Sufit	70	511	257	669	0.502
Ściany (4)	50	458	220	922	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 64 x 32 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz oprav

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	ES-SYSTEM 2537100 COSMO LED-P1587 GR 10500 840 CL/PC (1.000)	10470	10470	68.0
W sumie:			62821	62820	408.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $10.78 \text{ W/m}^2 = 1.96 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $37.85 \text{ m}^2$ )