


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Pom. socjalne / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Wysokość montażu: 2.700 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:34

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	324	188	421	0.579
Podłoga	20	216	183	238	0.851
Sufit	70	49	34	58	0.699
Ściany (4)	50	123	34	217	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 64 x 64 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	ES-SYSTEM 4845101 MODERNA 2 597 LED 840 4100lm CLEAR 31W RAL9016 struktura DRV (1.000)	4100	4100	35.0
W sumie:			4100	4100	35.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $4.82 \text{ W/m}^2 = 1.49 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $7.26 \text{ m}^2$ )