




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dyżurka / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Wysokość montażu: 2.700 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:41

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	505	306	718	0.606
Podłoga	20	381	251	463	0.659
Sufit	70	84	55	95	0.659
Ściany (4)	50	200	58	384	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	ES-SYSTEM 4845101 MODERNA 2 597 LED 840 4100lm CLEAR 31W RAL9016 struktura DRV (1.000)	4100	4100	35.0
W sumie:			12300	12300	105.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $7.01 \text{ W/m}^2 = 1.39 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 14.97 m^2)