




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szadni / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Wysokość montażu: 2.700 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:26

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	259	147	390	0.566
Podłoga	20	173	122	214	0.702
Sufit	70	98	53	863	0.544
Ściany (4)	50	156	71	426	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	ES-SYSTEM REGLUX-S540 4300 830 OP REGLUX-S540 4300 830 OP (1.000)	4300	4300	28.0
W sumie:			4300	4300	28.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.42 \text{ W/m}^2 = 1.70 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 6.34 m^2)