


ELEWACJA POŁUDNIOWA



- UWAGI
1. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM I NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W DOWOLNY SPOSÓB BEZ ZGODY AUTORA.

2. WYKONAWCA POWINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANymi, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI, OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ W NATURZE. NIEŚCISŁOŚCI KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU.

4. WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA, PRZEJŚCIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ I PRZECIWWILGOCIOWĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ ZGODNIE ZE STOSOWANYM SYSTEMEM.

5. WSZELKIE PRACE ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI WOBEC ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH, A TAKŻE WSZELKICH INSTALACJI NIEZINWENTARYZOWANYCH.

6. NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
- SCHEMAT

LEGENDA

ŚCIANY

ŚCIANA TYNK - KOLOR BIAŁY

COKÓŁ - TYNK MOZAIKOWY KOLOR CIEMNO BRĄZOWY NCS 7020-Y60R

ŚCIANA SZALÓWKA ŚWIERKOWA - BEJCA TEAK

OBRÓBKI OKIEN SZALÓWKA ŚWIERKOWA - BEJCA CIEMNO BRĄZOWA (np. PALISANDER)

BALUSTRADY, OBRÓBKI, ORYNNOWANIE

ORYNNOWANIE - BLACHA POWLEKANA, KOLOR CIEMNOBRĄZOWY RAL8016

BALUSTRADY ISTNIEJĄCE, MAŁOWANE NA KOLOR CIEMNOBRĄZOWY RAL8016

BALUSTRADY PROJEKTOWANE STALOWE, KOLOR CIEMNOBRĄZOWY RAL 8016

OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, BLACHA STALOWA KOLOR CIEMNO BRĄZOWY RAL 8016

DACHY

POKRYCIE - BLACHA TRAPEZOWA, KOLOR CIEMNOBRĄZOWY RAL8016

KOMINY MUROWANE, TYNK KOLOR CIEMNO BRĄZOWY NCS7020-Y60R

ZADASZENIE WIÓR OSIKOWY - KOLOR NATURALNY, KONSTRUKCJA DREWNIANA, BEJCOWANA KOLOR CIEMNO BRĄZOWY (np. PALISANDER)

ZADASZENIE ZEJŚCIA DO PIWNICY - POLIWĘGLAN KOMOROWY, DYMIONY, BRĄZOWY, KONSTRUKCJA STALOWA MAŁOWANA KOLOR BRĄZOWY RAL8016

ZADASZENIE WEJŚCIE DO CZ.B - POLIWĘGLAN KOMOROWY, DYMIONY, BRĄZOWY, KONSTRUKCJA DREWNIANA, BEJCOWANA KOLOR CIEMNO BRĄZOWY(np. PALISANDER)

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

STOLARKA OKIENNA PCV KOLOR CIEMNOBRĄZOWY RAL 8016

STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA KOLOR CIEMNOBRĄZOWY RAL 8016, DREWNIANA - TEAK

SCHODY ZEWNĘTRZNE, POCHYLNIE

PŁYTKI GRANITOWE, 3 I 5cm, PŁOMIENIOWANE, KOLOR SZARY

A4D

ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA 4D

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARBARA KOKOSZKIEWICZ
ul. A. ASNYKA 33, 15-709 BIAŁYSTOK
tel. 600 644 283

tytuł

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIAŁOWIESKIEGO OŚRODKA KULTURY

adres inwestycji

dz. 972/1,972/2
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża

data

13.05.2021r

inwestor

Urząd Gminy w Białowieży
ul. Sportowa 1
17-230 Białowieża

nr rys.

2

tytuł rysunku

ELEWACJA POŁUDNIOWA

skala

1 : 100

BRANŻA

PODPIS

architektura

mgr inż. arch. Barbara Kokoszkievicz
BŁ-PdOKK/22/2004