


ELEWACJA ZACHODNIA - WEWN.



UWAGI	
<p>1. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM I NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W DOWOLNY SPOSÓB BEZ ZGODY AUTORA.</p> <p>2. WYKONAWCA POWINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI, OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.</p> <p>3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ W NATURZE. NIEŚCISŁOŚCI KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU.</p> <p>4. WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA, PRZEJŚCIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ I PRZECIWWILGOCIOWĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ ZGODNIE ZE STOSOWANYM SYSTEMEM.</p> <p>5. WSZELKIE PRACE ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI WOBEC ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH, A TAKŻE WSZELKICH INSTALACJI NIEZINWENTARYZOWANYCH.</p> <p>6. NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.</p>	

SCHEMAT		
		
LEGENDA		
ŚCIANY		
	ŚCIANA TYNK - KOLOR BIAŁY	
	COKÓŁ - TYNK MOZAIKOWY KOLOR CIEMNO BRAZOWY NCS 7020-Y60R	
	ŚCIANA SZALÓWKA ŚWIERKOWA - BEJCA TEAK	
	OBRÓBKİ OKIEN SZALÓWKA ŚWIERKOWA - BEJCA CIEMNO BRAZOWA (np. PALISANDER)	
BALUSTRADY, OBRÓBKİ, ORYNNOWANIE		
	ORYNNOWANIE - BLACHA POWLEKANA, KOLOR CIEMNOBRAZOWY RAL8016	
	BALUSTRADY ISTNIEJĄCE, MAŁOWANE NA KOLOR CIEMNOBRAZOWY RAL8016	
	BALUSTRADY PROJEKTOWANE STAŁOWE, KOLOR CIEMNOBRAZOWY RAL 8016	
	OBRÓBKİ BLACHARSKIE, PARAPETY, BLACHA STAŁOWA KOLOR CIEMNO BRAZOWY RAL 8016	
DACHY		
	POKRYCIE - BLACHA TRAPEZOWA, KOLOR CIEMNOBRAZOWY RAL8016	
	KOMINY MUROWANE, TYNK KOLOR CIEMNO BRAZOWY NCS7020-Y60R	
	ZADASZENIE WIÓR OSIKOWY - KOLOR NATURALNY, KONSTRUKCJA DREWNIANA, BEJCOWANA KOLOR CIEMNO BRAZOWY (np. PALISANDER)	
	ZADASZENIE ZEJŚCIA DO PIWNICY - POLIWĘGLAN KOMOROWY, DYMIONY, BRAZOWY, KONSTRUKCJA STAŁOWA MAŁOWANA KOLOR BRAZOWY RAL8016	
	ZADASZENIE WEJŚCIE DO CZ.B - POLIWĘGLAN KOMOROWY, DYMIONY, BRAZOWY, KONSTRUKCJA DREWNIANA, BEJCOWANA KOLOR CIEMNO BRAZOWY (np. PALISANDER)	
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
	STOLARKA OKIENNA PCV KOLOR CIEMNOBRAZOWY RAL 8016	
	STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA KOLOR CIEMNOBRAZOWY RAL 8016, DREWNIANA - TEAK	
SCHODY ZEWNĘTRZNE, POCHYLNIE		
	PŁYTKI GRANITOWE, 3 I 5cm, PŁOMIENIOWANE, KOLOR SZARY	
<div><div></div><div>ARCHITEKTURA 4D PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA KOKOSZKIEWICZ ul. A. ASNYKA 33, 15-709 BIAŁYSTOK tel. 600 644 283</div></div>		
tytuł	PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIAŁOWIESKIEGO OŚRODKA KULTURY	
PROJEKT BUDOWLANY		
adres inwestycji	dz. 972/1,972/2 ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża	data 13.05.2021r
inwestor	Urząd Gminy w Białowieży ul. Sportowa 1 17-230 Białowieża	nr rys. 5
tytuł rysunku	ELEWACJA ZACHODNIA - WEWN.	skala 1 : 100
BRANŻA	PODPIS	
architektura	mgr inż. arch. Barbara Kokoszkievicz BŁ-PdOKK/22/2004	