PRZEDMIAR ROBÓT

RENOWACJA REMONT ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA WODNEGO

NA POTRZEBY MAŁEJ RETENCJI

W OBREBIE GEODEZYJNYM KROWICA LASOWA DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 106

Lp.	Nr katalogu SST	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość jedn.
		ZBIORNIK ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 452333320-8		
1.	kalkulacja własna D – 02.03.01	Wykonanie wykopu melioracyjnego (lokalne odmulenie zbiornika) koparką o pojemności łyżki 0.60m3 bez transportu grunt na odkład w obrębie zbiornika (50%), grunt z transportem (50%)poza obręb zbiornika, grunt kat. III (nawodniony), średnia głębokość kopania 1.50m z formowaniem i plantowaniem skarp zbiornika, pochylenie skarp 1 : 2 – 1 : 3 ilość wg stanu istniejącego w terenie: 1000m2 x 1.50m = 1500m3 Razem: 1500m3	m3	1500.00
2.	kalkulacja własna D – 06.04.01	Mechanicznie i ręczne oczyszczenie, usunięcie, wykarczowanie trawy, porostów, krzaków, karpin i gałęzi z terenu stawu, ze złożeniem w stosy, załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją ilość wg stanu istniejącego w terenie: 1000m2 Razem: 1000m2	m2	1000.00
3.	kalkulacja własna D – 02.03.01	Mechaniczne, ręczne lokalne plantowanie, profilowanie, równanie i zagęszczenie skarp zbiornika w gruncie kat. III w celu nadania odpowiednich spadków ilość wg stanu istniejącego w terenie: 1000m2 Razem: 1000m2	m2	1000.00