

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje remont drogi dojazdowej po działkach dz. nr 4738, 2510/2 w Ostrowsku, 77/50 Łopuszna

zakres robót obejmuje remont zjazdu z płyt betonowych na włączeniu do drogi wojewódzkiej oraz remont odcinka dojazdowego- na długości 140 mb po istniejącym podłożu(śladzie)

rodzaj istniejącej nawierzchni ; betonowo-tłuczniowa

rodzaj nawierzchni po remoncie : bitumiczna z poboczami tłuczniowymi

zakres robót :

- rozbiórka nawierzchni betonowej
- przeprofilowanie i uzupełnienie podbudowy
- regulacja wysokości pokryw studzienek kanalizacyjnych
- wykonanie nawierzchni asfaltowej AC16W - 4 cm + AC11S - 4 cm
- uzupełnienie poboczy - szerokość 0,5-1 m z tłucznia kamiennego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi ul. Sosnowa wraz z remontem zjazdu w miejscowości Ostrowsko.					
1	KNNR 6 0805-07 z.o. 2.7. 9902-03	Rozebranie chodników z płyt betonowych azurowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) 8*6	m ² m ²	 48,00	
				RAZEM	48,00
2	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z. o.2.13. 9902-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 131-230 pojazdów na godzinę 9	m m	 9,00	
				RAZEM	9,00
3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 7	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00
4	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 6,5*75*0,15+65*0,75*2*0,35	m ³ m ³	 107,25	
				RAZEM	107,25
5	KNNR 6 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25 cm 65*0,75*2	m ² m ²	 97,50	
				RAZEM	97,50
6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 65*0,75*2	m ² m ²	 97,50	
				RAZEM	97,50
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6,5*75+2*4*0,5*2+65*4,5	m ² m ²	 788,00	
				RAZEM	788,00
8	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (6,5*75+2*4*0,5*2)*0,08+65*0,10*4,5	m ³ m ³	 68,89	
				RAZEM	68,89
9	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 6,5*75+2*4*0,5*2+65*3	m ² m ²	 690,50	
				RAZEM	690,50
10	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 690,5	m ² m ²	 690,50	
				RAZEM	690,50
11	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 495,5+65*3	m ² m ²	 690,50	
				RAZEM	690,50
12	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm Krotność = 0,8 75*1+25*1+65*2*0,5	m ² m ²	 165,00	
				RAZEM	165,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi ul. Sosnowa wraz z remontem zjazdu w miejscowości Ostrowsko.						
1	KNNR 6 0805-07 z.o.2.7. 9902-03	Rozebranie chodników z płyt betonowych azurowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m ²	48,00		
2	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 131-230 pojazdów na godzinę	m	9,00		
3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7,00		
4	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	107,25		
5	KNNR 6 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	97,50		
6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	97,50		
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	788,00		
8	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	68,89		
9	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	690,50		
10	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	690,50		
11	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	690,50		
12	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm Krotność = 0,8	m ²	165,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: