

Zakres robót obejmuje Remont nawierzchni drogi gminnej ul Zielona w Harklowej

Długość odcinka drogi : 115mb

Szerokość jezdni asfaltowej ; 3 m

Szerokość poboczy średnio : 2x0,5 m

Zakres robót:

- wykonanie warstwy wyrównawczej AC16W (KR3/4) -4 cm

- wykonanie warstwy scieralnej AC11S - 4 cm (KR3/4)

- uzupełnienie poboczy 2x0,5 m kruszywo łamane 0/31,5, dopuszcza się destrukta asfaltowy - pobocza podwójnie skropione emulsją i gry-sami.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont nawierzchni drogi gminnej ul Zielonej w Harklowej</b>					
1	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 115*2*0,5*0,15+70*1,5*0,18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 36,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,15</b>
2	KNNR 6 0112-03 z.o. 2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 30 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 70*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,00</b>
3	KNNR 6 0113-06 z.o. 2.6. 9901-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 70*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,00</b>
4	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 115*4*0,12+3*3*0,12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 56,28	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,28</b>
5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 115*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 345,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>345,00</b>
6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 115*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 345,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>345,00</b>
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 115*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 345,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>345,00</b>
8	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm+ dodatkowe skropienie podównie emulsja i grysami ( dupuszcza sie pobo- cze z destruktu asfaltowego skropionego) 115*2*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,00</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont nawierzchni drogi gminnej ul Zielonej w Harklowej</b>						
1	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	36,15		
2	KNNR 6 0112-03 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- bości po zagęszczeniu 30 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m <sup>2</sup>	105,00		
3	KNNR 6 0113-06 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gru- bości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m <sup>2</sup>	105,00		
4	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamien- nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. po- nad 10 cm	m <sup>3</sup>	56,28		
5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	345,00		
6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto- wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu- micznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	345,00		
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	345,00		
8	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 10 cm+ dodatkowe skropienie pod- ównie emulsja i grysami ( dopuszcza sie pobocze z de- struktu asfaltowego skropionego)	m <sup>2</sup>	115,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: