

PRZEDMIAR ROBÓT

UTWARDZENIE PLACU

PRZY ZBIORNIKU WODU UZDATNIONEJ W MOKRZYCY

Lp.	Nr katalogu SST	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość jedn.
UTWARDZENIE TERENU NA STACJI UZDATNIANIA WODY				
1.	kalkulacja własna D – 02.03.01	Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m ³ - 0.40m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3km grunt. kat. III, wykonanie koryta do gł. 35cm utwardzenie przy zbiorniku: 15m x 10m = 150m ² Razem: 120m ² x 0.30m = 36m ³	m ³	36.00
2.	kalkulacja własna D – 04.01.01	Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzenie przy zbiorniku: 12m x 10m = 120m ² Razem: 120m ²	m ²	120.00
3.	kalkulacja własna D – 04.02.01	Wykonanie ręcznej warstwy odsączającej z piasku z gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem utwardzenie przy zbiorniku: 12m x 10m = 120m ² Razem: 120m ²	m ²	120.00
4.	kalkulacja własna D – 04.04.04	Wykonanie ręcznej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem utwardzenie przy zbiorniku: 12m x 10m = 120m ² Razem: 120m ²	m ²	120.00
5.	kalkulacja własna D – 08.02.02	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej wibroprasowanej typu HOLLAND lub równoważnej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem utwardzenie przy zbiorniku: 12m x 10m = 120m ² Razem: 120m ²	m ²	120.00
6.	kalkulacja własna D – 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych szarych wibroprasowanych 30 x 8 na ławie betonowej z oporem beton B-10 utwardzenie przy zbiorniku: 44mb Razem: 44mb	mb	44.00

Uwaga! Uzupełnieniem przedmiaru robót jest opis techniczny i dokumentacja projektowa. Kalkulując cenę ofertową Wykonawca robót musi uwzględnić wszystkie w/w opracowania łącznie.

Uprawnienie budowlane
nr 0488 II 0021/2019
Województwo Lubelskie
Urząd Marszałkowski
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Lądowej
i Inżynierii Lądowej

