



Kiwity, dnia 18.02.2022r.

GKŚO.I.271.3.2022

Zamawiający
Gmina Kiwity
Kiwity 28,
11-106 Kiwity
NIP: 743-19-13-795

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31**” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00046583/01 w dniu 04.02.2022 r.

Gmina Kiwity zwana dalej „Zamawiającym” zawiadamia, że jeden z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

1. Zwracam się z prośbą o uzupełnienie w załączonych przedmiarach brakujących ilości w następujących pozycjach: 1.13, 1.27, 1.28, 1.30, 1.31, 3.5.

Odpowiedź:

- Poz. 1.13 (Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły) jest zawarta w Poz. 1.10 (Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej – 121,9 m3). Z powodu braku ściany brak jest otworów do wykucia. Niewstawienie wartości w pozycji dowodzi , że była analizowana i można wpisać wartość 0 lub ją usunąć.

- Poz. 1.27 (Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2) jest zawarta w Poz. 1.10 (Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej – 121,9 m3). Z powodu braku ściany brak jest ościeżnic drewnianych. Niewstawienie wartości w pozycji dowodzi , że była analizowana i można wpisać wartość 0 lub ją usunąć.

- Poz. 1.28 (Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12·cm) lub żuźlowej (14x14·cm) w torowiskach tramwajowych, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.) jest zawarta w Poz. 11.2 (Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej , grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara.) – 21,98m2. Wstawienie wartości w poz. 1.28 wymusiłoby konieczność pomniejszenia wartości w poz. 11.2 o kostkę z odzysku. Niewstawienie wartości w pozycji dowodzi , że była analizowana i można wpisać wartość 0 lub ją usunąć.

- Poz. 1.30 i 1.31 (Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe i ilości materiałów na plac budowy) są zawarte w Poz. 10.25 (Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe -pow. 4,5m) - 236,5m2. Niewstawienie wartości w pozycji dowodzi , że była analizowana i można wpisać wartość 0 lub ją usunąć.



- Poz. 3.5 (Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą) miała być zastosowana do schodów zewnętrznych ale została zastąpiona kostką betonową w Poz. 1.28 co widać na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu .

Niewstawienie wartości w pozycji dowodzi , że była analizowana i można wpisać wartość 0 lub ją usunąć.

2. Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej branży sanitarnej ponieważ brak jest części rysunkowej, dokumentacja zawiera tylko opis. Z uwagi na powyższe proszę o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza brakujące rysunki dot. branży sanitarnej oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 25.02.2022r. godzina 10:00.

Zamawiający informuję że powyższe uzupełnienie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Z upoważnienia Wójta

**Robert Rozmysłowicz
Zastępca Wójta**