

**KOSZTORYS OFERTOWY 024-01-346**

Budowa: Gmina Świebodzin w Świebodzinie  
 Obiekt: Roboty remontowo-budowlane  
 Rodzaj robót: Roboty malarskie w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej w Świebodzinie  
 Lokalizacja: Świebodzin ul.Bramkowa 2  
 Inwestor: .....

KOSZTORYS 024-01-346

Strona 1

21-08-2020

SYKAL-002326

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Malowanie ścian i sufitów, rozbiórka ścianek działowych kl.schodowej				
1 10	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	361,64	.....	.....
	1 Sufity 15,00*7,90-2,60*3,30+1,40*5,00+2,60*8,30+3,30*5,55+1,50*2,05*0,5		158,35		
	2 Ściany minus okna i drzwi (3,95+15,00+7,90+12,40+2,60+1,80+5,55+7,30+5,00)*4,00-(1,50*2,40*14+0,8*2,00*2+2,70*2,00+2,40*2,40)		181,24		
	3 Plus ościeża okien (2,40*2+1,50)*0,25*14		22,05		
1 20	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	158,35	.....	.....
1 30	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	203,29	.....	.....
	1 Ściany minus okna i drzwi (3,95+15,00+7,90+12,40+2,60+1,80+5,55+7,30+5,00)*4,00-(1,50*2,40*14+0,8*2,00*2+2,70*2,00+2,40*2,40)		181,24		
	2 Plus ościeża okien (2,40*2+1,50)*0,25*14		22,05		
1 40	KNR 401-12-09-13-01 Malowanie 2-krotnie farbą ftalową podokienników pow do 0,52 m <sup>2</sup>	szt	14,00	.....	.....
1 50	KNR 401-12-09-06-01 Malowanie 2-krotnie farbą ftalową stolarki okiennej pow ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	126,00	.....	.....
	1 Okna 1,50*2,40*2,5*14		126,00		
1 60	KNR 401-12-09-10-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	33,50	.....	.....
	1 Drzwi (0,80*2,00*2+2,70*2,00)*2,5+2,40*2,00*2,50		33,50		
1 70	KNR 401-04-27-07-00 Rozebanie ścianek działowych z 2-ch warstw desek lub płyt GK	m <sup>2</sup>	29,00	.....	.....
	1 Ścianki (2,60+3,30+1,35)*4,00		29,00		
1 80	KNR 401-07-08-01-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III po ściankach rozebranych szer do 15 cm	metr	13,90	.....	.....
	1 Bruzdy po ściance 4,00*2+3,30+2,60		13,90		
2	Wymiana opraw jarzeniowych na oprawy ledowe				
2 90	KNR 403-11-34-01-00 Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	25,00	.....	.....
2 100	KSNR S005-05-02-04-00 Montaż oprawy ledowej przykręcanej sufitowej klosz mleczny PANEL LED 60W, PROSTOKĄT 120 x 30 cm, NATYNKOWY z podłączeniem	szt	20,00	.....	.....
2 110	KNR 508-05-02-06-00 Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach kotwiących	szt	20,00	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3		Prace oczyszczenia ściany, słupów żeliwnych				
3	120	KNR 401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m <sup>2</sup> 1 Ściana duża front 7,90*4,00-2,00*2,40	m <sup>2</sup>	26,80 26,80	.....	.....
3	130	KNR 712-00-04-02-00 Czyszczenie mechan strum-ścierne pionowej ściany ceglanej	m <sup>2</sup>	26,80	.....	.....
3	140	KNR 202-09-23-01-00 Spoinowanie ścian zaprawa cementowa niebarwiona	m <sup>2</sup>	26,80	.....	.....
3	150	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi cegłę starą silikonowe	m <sup>2</sup>	26,80	.....	.....
3	160	KNR 401-03-08-02-00 Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 sztuk	szt	10,00	.....	.....
3	170	KNR 401-12-11-08-00 Opalenie farby olejnej z pow metalowych pełnych pow ponad 0,5 m <sup>2</sup> - słupy żeliwne	m <sup>2</sup>	5,00	.....	.....
3	180	KNR 401-12-13-01-01 Lakierowanie emalią ftalową powierzchni żeliwnych słupów w kolorze antracytowym	m <sup>2</sup>	5,00	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS 024-01-346						.....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS OFERTOWY 024-01-346**

Budowa: Gmina Świebodzin w Świebodzinie  
 Obiekt: Roboty remontowo-budowlane  
 Rodzaj robót: Roboty malarskie w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej w Świebodzinie  
 Lokalizacja: Świebodzin ul.Bramkowa 2

Zamawiający: .....

poziom cen robocizny.....  
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....  
 dopłata do robocizny ..... %  
 poziom cen materiałów.....  
 poziom cen sprzętu.....  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....  
 zysk od R+S+Ko.....  
 dopłata / opust od całości..... %  
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS 024-01-346

Strona 1

21-08-2020  
 SYKAL-002326

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Malowanie ścian i sufitów, rozbiórka ścianek działowych kl.schodowej	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	Wymiana opraw jarzeniowych na oprawy ledowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	Prace oczyszczenia ściany, słupów żeliwnych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
O G Ó Ł E M		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
O G Ó Ł E M N E T T O								.....
P o d a t e k V A T								.....
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T .....								.....