

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KPP Sokołów Podlaski - remont piwnic					
1	KNNR 5 0103-05	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton- rura RS16 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur. Przewód YDYp 3 x 1,5 mm ² 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych na oprawy świetlówkowe LED IP 65 z dwoma świetlówkami LED T8, 1200mm, 18W (LED) 23	szt. szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
4	KNNR 9 0401-01	Wymiana podtynkowego wyłącznika jednobiegunowego na wyłącznik kla- wiszowy szczelny IP 44 jednobiegunowy. 16	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000