

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Oczyszczenie rowu i przepustu rurowego	1	7
2	Remont przyczółka przepustu	8	24
2.1	Roboty rozbiórkowe	8	15
2.2	Wykonanie nowego przyczółka przepustu	16	24
3	Umocnienie skarp wykopu poza przepustem na szer.1,20m	25	25
4	Ogrodzenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac	26	26

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oczyszczenie rowu i przepustu rurowego			
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
d.1	0114-04	(2.5+2.5)*50.0	m ²	250.00	
				RAZEM	250.00
2	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2.0 m	m ²		
d.1	0115-01	poz.1	m ²	250.00	
				RAZEM	250.00
3	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków	m ²		
d.1	0114-08	0.8*50.0	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
4	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m	m ²		
d.1	0115-03	poz.3	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
5	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-06	(250+40.0)/10000	ha	0.03	
				RAZEM	0.03
6	KNNR-W 10	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namułu 0,20 m	m		
d.1	2509-02	50.0	m	50.00	
				RAZEM	50.00
7	KNR 4-05II	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.50 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału (z zast. WUKO)	m		
d.1	0101-05	15.0	m	15.00	
				RAZEM	15.00
2		Remont przyczółka przepustu			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
8	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej- do ponownego ułożenia	m		
d.2.1	0813-03	5.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
9	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.2.1	0812-03	5.0*0.3*0.3	m ³	0.45	
				RAZEM	0.45
10	KNR 2-31	Demontaż znaków drogowych	szt.		
d.2.1	0703-06	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 2-01	Zabezpieczenie konstrukcji drogi palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką- w gruntach suchych kat. III-IV	m ²		
d.2.1	0326-08	analogia	m ²	10.00	
		4*2.5		RAZEM	10.00
12	KNR 2-01	Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopata; głębokość do 1,5 m, wykopłna odkład	m ³		
d.2.1	0317-0201	analogia	m ³	1.80	
		4.0*1.5*0.3		RAZEM	1.80
13	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³		
d.2.1	0816-04	0.40*1.50*0.5*(1.6+4.0)	m ³	1.68	
				RAZEM	1.68
14	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.2.1	1101-02	poz.8*0.15*0.3*5.0+poz.9+poz.13	m ³	3.26	
				RAZEM	3.26
15	wycena indywidualna	Koszty utylizacji gruzu betonowego	t		
d.2.1		poz.14*2.5	t	8.15	
				RAZEM	8.15
2.2		Wykonanie nowego przyczółka przepustu			
16	KNNR 10	Budowle betonowe i żelbetowe o objętości 1.01 - 10.0 m ³ - elementy żelbetowe- nowy przyczółek z B30 W8- odtworzenie	m ³		
d.2.2	0201-04	0.40*1.50*0.5*(1.6+4.0)	miesz. m ³ miesz.	1.68	
				RAZEM	1.68
17	KNNR 10	Zbrojenie konstrukcji betonowych o śr. 10 - 14 mm - płyty fundamentowe, stropy filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy słuz, słupy i pojedyncze belki (przyjezo 100kg/m ³)	kg zbroj.		
d.2.2	0205-02	100*1.68	kg zbroj.	168.00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	168.00
18	KNR 2-01 d.2.2 0320-0201	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, ziemia z odkładu poz.12	m ³		
			m ³	1.80	
				RAZEM	1.80
19	KNR 2-01 d.2.2 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III poz.18	m ³		
			m ³	1.80	
				RAZEM	1.80
20	KNR 2-31 d.2.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.3*0.3*5.0	m ³		
			m ³	0.45	
				RAZEM	0.45
21	KNR 2-31 d.2.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5.0	m		
			m	5.00	
				RAZEM	5.00
22	KNR 2-31 d.2.2 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 1.0	m		
			m	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR 2-31 d.2.2 0702-02	Śłupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR 2-31 d.2.2 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m²	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3		Umocnienie skarp wykopu poza przepustem na szer.1,20m			
25	KNR 2-01 d.3 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi- płyty ażurowe 60x40x8cm na szerokości 1,20m (2*2.5+0.8)*1.2	m ²		
			m ²	6.96	
				RAZEM	6.96
4		Ogrodzenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac			
26	wycena indywidualna	Ogrodzenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00