

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa
KOD CPV

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Adres

OBRĘB 16 ŁĘGAJNY GMINA BARCZEWO

Inwestor

GMINA BARCZEWO URZĄD GMINY PL. RATUSZOWY 1

Lp	Podstawa		Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	STWIORB	KNR	PRACE MONTAŻOWE		
1 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 2-01 0707-02	Wykop ręczny o gł, do 1,5 m w gr, kat, III wraz zasypaniem dla słupa oświetleniowego stalowego (95*0,6)	m3	57
2 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 5-10 0709-03	Mechaniczne stawianie latarni oświetleniowej - słup stalowy S80PC bez wysięgnika z fundamentem F150/200 - waga do 480 kg lub równoważne	szt	95
3 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNNR 5 1003-02	Wciąganie przewodów w słup latarni z podłączeniem - przewód YDY3x1,5 mm2	m	950
4 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNNR 5 1006-01	Montaż tabliczki zaciskowej z bezpiecznikiem w słupie wraz z podłączeniem - TB1	szt	95
5 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNNR 5 1004-01	Montaż oprawy ledowej 51W na słupie stalowym -LED 51W TECEO1 / 32LED / 500mA / WW / 5138 lub równoważne	szt	95
6 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowie kablowym - przekrój 120 mm2	m	250
7 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 5-08 0613-06	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej o dł. 4,5m grunt kat.III	szt	25
8 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 5-08 0812-05	Podłączenie przewodów pod bolce i zaciski (przekrój żył do 50 mm2)	szt	780
9 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł, 0,8 m i szer, 0,4 m w gruncie kat, III	m	2265
10 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 2-01 0701-0204	Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł, 1,2 m i szer, 0,4 m w gruncie kat, III	m	821
11 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku gr, 0,1 m na dnie wykopu kablowego szer, 0,4 m	m	6172
12 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 5-10 0303-01	Ułożenie rury ochronnej o śr, do 75 mm w wykopie i na słupie - RHDPE 75	m	3198

13 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 5-10 0303-01	Ułożenie rury ochronnej o śr, do 110 mm w wykopie - RHDPEp 110	m	253
14 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 5-10 0303-01	Ułożenie rury ochronnej dwudzielnej o śr, do 110 mm w wykopie - RHDPE-D 110 - osłona sieci Energa i OPL	m	65
15 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 2-25 0408-05	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych pełnych	m2	258
16 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 2-25 0408-03	Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych pełnych	m2	258
17 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabla wielożyłowego o masie do 1,0 kg w rurach ochronnych -YAKY 4x25mm2	m	3451
18 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabla wielożyłowego o masie do 1,0 kg w rurach ochronnych -YAKY 4x35mm2	m	110
19 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 5-10 0603-07	Obróbka na sucho kabla wielożyłowego o przekroju do 50 mm2 Al,	szt	98
20 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 2-01 0704-0202	Ręczne zasypianie wykopów o gł, 0,6 m i szer, 0,4 m w gruncie kat, III	m	2265
21 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 2-01 0704-0204	Ręczne zasypianie wykopów o gł, 1,0 m i szer, 0,4 m w gruncie kat, III	m	821
22 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 5-08 0403-10	Montaż szafek oświetleniowych	szt	2
23 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego	pomiar	98
24 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 4-03 1205-05	Badanie skuteczności ochrony od porażeń	pomiar	98
25 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	KNR 4-03 1205-01	Pomiar rezystancji uziemienia	pomiar	25
26 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	analiza własna Uproszczona	Wytyczenie i pomiary geodezyjne	kpl	1
27 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	analiza własna Uproszczona	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1
28 d,1	D-00.00.00 D-07.07.01	analiza własna Uproszczona	Nadzór płaćny gestorów sieci	kpl	1