


N5 - Trawnik z rolki



OPIS

- Mieszanka traw do miejsc dobrze nasłonecznionych (życica trwała-40%, kostrzewa czerwona -40%, wiechlina łąkowa – 20%)
- Zalecana norma wysiewu: 25-30 g/m2
- Zalecana wysokość koszenia 5-7 cm
- Charakterystyka:
 - szybkie wschody
 - tworzy mocną i zwartą darni
 - dobrze znosi gry i zabawy plenerowe oraz intensywne użytkowanie
- Trawnik z rolki można zakładać w okresie od marca aż do końca października.
- Przygotowanie gleby: Po zakończeniu budowy należy bezwzględnie usunąć i oczyścić teren inwestycji z kamieni, gruzu itp. Ponadto przy użyciu glebogryzarki, zaleca się przekopać i wymieszać glebę, a następnie wyrównać i wygrabić. Glebę należy grabić równo, niwelując teren oraz formując spadki. Powyższą czynność należy wykonać na głębokość ok. 15-25 cm.
- Zakładanie trawnika: Pasy darni należy układać ściśle jeden przy drugim, w taki sposób, by w żadnym miejscu nie zachodziły na siebie. Brzegi darni należy przyciąć ostrym nożem. Następnie dociskamy wałem darni do podłoża. Na koniec należy trawnik obficie podlać. W pierwszym tygodniu po rozłożeniu darni, zaleca się podlewanie trawnika codziennie, a w następnym co dwa dni.




N4 - Nawierzchnia z kory ogrodowej



OPIS

- Materiał naturalny
- Materiał uboczny pochodzący z obróbki drewna
- Przeznaczona do ściółkowania gleby (łagodzi wahania temperatury, ogranicza rozwój chwastów, pomaga w utrzymywaniu wilgoci w glebie)
- Optymalna grubość warstwy kory: 5cm
- Materiał organiczny, ulega rozkładowi - należy uzupełniać przynajmniej raz w roku, aby utrzymać warstwę kory o odpowiedniej grubości




N3 - Nawierzchnia - opaska z gysu. Marmur dolomityczny typu "Biała Marianna"

frakcja 8-16mm



OPIS

- Szlachetna odmiana marmuru o śnieżnobiałym kolorze, z miejscowymi zabarwieniami koloru jasnoróżowego i jasnożółtego.
- Wysoki stopień przekryształizowania.
- Optymalna grubość warstwy marmuru na powierzchniach przeznaczonych pod nasadę roślin: 3cm
- Frakcja 8-16mm



Generalny projektant:



MONUMENTUM Sp. z o.o.
UL. TARNOBREZKA 2/2
53-404 WROCŁAW
NIP 894 313 10 91
REGON 241691664
TELEFON +48 71 368 45 36
MAIL: biuro@monumentum.wroc.pl

Opracowanie:



LOGORYTM PATRYK GRUSZKA
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23
40-139 KATOWICE
NIP 634 260 90 49
REGON 241691664
TELEFON 660712264
MAIL: biuro.logorytm@gmail.pl

Branża konstrukcyjna:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek

ul. Jasna 24
44-178 Przysowice

Branża sanitarna:

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE GRAF

Grzegorz Głodzik
ul. Szpitalna 19D
44-194 Knurów

Branża elektryczna:

PUH STANISŁAW HAŁGAS

ul. Piastów 9/174
40-868 Katowice

Inwestor:

GMINA BŁONIE

UL. RYNEK 6
05-870 BŁONIE



Projekt:

BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU "BAJKA" W BŁONIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBRĘB 0023, BŁONIE

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY - PZT

Skala:

1:25

Branża:

ARCHITEKTONICZNA



Data:

02.2024

Zespół projektowy:

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Aleksandra Matyszczyk
Nr upr.: 6/SŁOKK/2016

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Dorota Lutogniewska
Nr upr.: 74/SŁOKK/2016/II

OPRACOWANIE I KOORDYNACJA:

inż.arch. Patryk Gruszka

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO PROJEKTU I RYSUNKU NALEŻĄ DO PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNERÓW. RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOŚTĘPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W PROGRAMIE ARCHICAD START EDITION

Rysunek:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
– NAWIERZCHNIE

Numer:

PZT/67A/003