


ŁŻ - LEŻAK PARKOWY - szt.4



- Charakterystyka konstrukcji:

Stalowa konstrukcja połączona z drewnianymi deskami za pomocą nierdzewnych śrub, rozmiar 1630x930x600mm.
- Zabezpieczenie konstrukcji:

Konstrukcja ocynkowana i pokryta lakierem proszkowym.
- Konstrukcja nośna:

Dwa spawane boki z stalowych profili 70x50mm i 50x30 oraz blachy wycinanej plazmowo o grubości 5mm.
- Siedzisko:

Sczebliny z masywnego drewna egzotycznego ( drewno jatobe ) o prostokątnym przekroju 110x33mm, i 48x30mm.
- Oparcie:

1 deska z masywnego drewna egzotycznego ( drewno jatobe ) o prostokątnym przekroju 110x33mm, długość 1800mm.
- Kolorystyka:

RAL 7016 szary antracyt
- Kotwienie:

Kotwienie do fundamentów za pomocą kotw M10
- Waga:

53,7 kg

Podczas robót montażowych należy obowiązkowo przestrzegać wytycznych i zaleceń zawartych w instrukcji montażowej producenta.

Generalny projektant:



MONUMENTUM Sp. z o.o.  
UL. TARNOBREŻSKA 2/2  
53-404 WROCŁAW  
NIP 894 313 10 91  
REGON 241691664  
TELEFON +48 71 368 45 36  
MAIL: biuro@monumentum.wroc.pl

Opracowanie:



LOGORYTM PATRYK GRUSZKA  
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23  
40-139 KATOWICE  
NIP 634 260 90 49  
REGON 241691664  
TELEFON 660712264  
MAIL: biuro.logorytm@gmail.pl

Branża konstrukcyjna:

**WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek**  
ul. Jasna 24  
44-178 Przyszowice

Branża sanitarna:

**BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE GRAF**  
Grzegorz Głodzik  
ul. Szpitalna 19D  
44-194 Knurów

Branża elektryczna:

**PUH STANISŁAW HAŁGAS**  
ul. Piastów 9/174  
40-868 Katowice

Inwestor:

**GMINA BŁONIE**  
UL. RYNEK 6  
05-870 BŁONIE



Projekt:

BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE  
PARKU "BAJKA" W BŁONIU WRAZ  
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ  
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBRĘB 0023, BŁONIE

Faza projektu:

**PROJEKT BUDOWLANY - PZT**

Skala:

**1:20**

Branża:

**ARCHITEKTONICZNA**



Data:

02.2024

Zespół projektowy:

PROJEKTANT:  
mgr inż. arch. Aleksandra Matyszczyk  
Nr upr.: 6/SŁOKK/2016

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. arch. Dorota Lutogniewska  
Nr upr.: 74/SŁOKK/2016/II

OPRACOWANIE I KOORDYNACJA:  
inż.arch. Patryk Gruszka

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI  
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO PROJEKTU I RYSUNKU NALEŻĄ DO  
PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNERÓW.  
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W PROGRAMIE ARCHICAD START EDITION

Rysunek:

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**  
- EL. MAŁEJ ARCHITEKTURY:  
LEŻAK PARKOWY

Numer:

**PZT/67A/006**