


PRZEKRÓJ ŁAWY / SKALA 1:20



RZUT ŁAWY / SKALA 1:25

1. Słupki z profili zamkniętych 60x40x3mm ze stali S235.
2. Podkonstrukcja z kątowników wykonanych z blachy gr.3mm.
3. Całość konstrukcji ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 7016.
4. Szczelbliny z litego drewna modrzewiowego o niewielkiej ilości sęków, olejowane. Kolor naturalny drewna.
5. Montaż konstrukcji do fundamentu blokowego.
6. Słupki kotwić do fundamentu za pomocą 2 kotew wklejanych FIS A M12X120.

Wymiary ławy:

długość: 308cm  
szerokość: 76cm  
promień wewnętrzny: Ø 975cm  
promień zewnętrzny: Ø 1052 cm

Generalny projektant:



MONUMENTUM Sp. z o.o.  
UL. TARNOBREZKA 2/2  
53-404 WROCŁAW  
NIP 894 313 10 91  
REGON 241691664  
TELEFON +48 71 368 45 36  
MAIL: biuro@monumentum.wroc.pl

Opracowanie:



LOGORYTM PATRYK GRUSZKA  
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23  
40-139 KATOWICE  
NIP 634 260 90 49  
REGON 241691664  
TELEFON 660712264  
MAIL: biuro.logorytm@gmail.pl

Branża konstrukcyjna:

**WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek**  
ul. Jasna 24  
44-178 Przyszowice

Branża sanitarna:

**BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE GRAF**  
Grzegorz Głodzik  
ul. Szpitalna 19D  
44-194 Knurów

Branża elektryczna:

**PUH STANISŁAW HAŁGAS**  
ul. Piastów 9/174  
40-868 Katowice

Inwestor:

**GMINA BŁONIE**  
UL. RYNEK 6  
05-870 BŁONIE



Projekt:

BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU "BAJKA" W BŁONIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBRĘB 0023, BŁONIE

Faza projektu:

**PROJEKT BUDOWLANY - PZT**

Skala:

**1:20, 1:25**

Branża:

**ARCHITEKTONICZNA**



Data:

02.2024

Zespół projektowy:

PROJEKTANT:  
mgr inż. arch. Aleksandra Matyszczyk  
Nr upr.: 6/SŁOKK/2016

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Dorota Lutogiewska  
Nr upr.: 74/SŁOKK/2016/II

OPRACOWANIE I KOORDYNACJA:

inż.arch. Patryk Gruszka

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI  
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO PROJEKTU I RYSUNKU NALEŻĄ DO PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNERÓW.  
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W PROGRAMIE ARCHICAD START EDITION

Rysunek:

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**  
- EL. MAŁEJ ARCHITEKTURY:  
ŁAWA Ł2

Numer:

**PZT/67A/005**