



**318/1 Bi**

wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej  
z rur kamionkowych Dn 150 na rury PVC  
dn 160 kl. SN8., l=28.0m, i=1.5%

Montaż studni kanalizacyjnej inspekcyjnej  
PVC dn 425, ze stożkiem betonowym  
odciążającym do włazu żeliwnego D-400