

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	ROBOTY DEMONTAŻOWE - KOD CPV 45110000-1			
1	KNR-W 4-03 d.1 1004-12	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm 29	otw. otw.	 29.00	
				RAZEM	29.00
2	KNR-W 4-03 d.1 1004-15	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 110 mm 23	otw. otw.	 23.00	
				RAZEM	23.00
3	KNR-W 4-01 d.1 0341-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 100	m m	 100.00	
				RAZEM	100.00
4	KNR-W 4-01 d.1 0335-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
5	KNR-W 4-02 d.1 0142-02 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm 29+23	szt. szt.	 52.00	
				RAZEM	52.00
6	KNR-W 4-02 d.1 0233-12 z.o.2.9. analogia	Demontaż demolacyjny czyszczaków żeliwnych o śr.do 100 mm 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
7	KNR-W 4-02 d.1 0232-03 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 29	szt. szt.	 29.00	
				RAZEM	29.00
8	KNR-W 4-02 d.1 0232-04 z.o.2.9. analogia	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 23	szt. szt.	 23.00	
				RAZEM	23.00
9	KNR-W 4-02 d.1 0229-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 85	m m	 85.00	
				RAZEM	85.00
10	KNR-W 4-02 d.1 0229-06 ANALOGIA	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 200 mm <POZIOMY ODCINEK PODWIESZONY DO STROPU W PIWNICY> 20	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
11	KNR-W 4-02 d.1 0120-02 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm 100	m m	 100.00	
				RAZEM	100.00
12	KNR 4-01 d.1 0108-11 + kalkulacja indywidualna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i odpadów stalowych samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km <WRAZ Z OPLATA ZA SKLADOWANIE NA LICENCJONOWANYM SKLADOWISKU> 3	m³ m³	 3.00	
				RAZEM	3.00
13	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 3	m³ m³	 3.00	
				RAZEM	3.00
2	45332000-3	ROBOTY INSTALACYJNE - WODA I KANALIZACJA - KOD CPV 45332000-3			
14	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 29	szt. szt.	 29.00	
				RAZEM	29.00
15	KNR-W 2-15 d.2 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm 25	szt. szt.	 25.00	
				RAZEM	25.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-15 d.2 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 29+25	szt. szt.	54.00	
				RAZEM	54.00
17	KNR-W 2-15 d.2 0130-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm 25	szt. szt.	25.00	
				RAZEM	25.00
18	KNR-W 2-15 d.2 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 100	m m	100.00	
				RAZEM	100.00
19	KNR-W 2-15 d.2 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 100	m m	100.00	
				RAZEM	100.00
20	KNR-W 2-15 d.2 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 2 100	m prób. m	100.00	2.00
				RAZEM	100.00
21	KNR 0-34 d.2 0101-07	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- mi gr.13 mm (J) 100	m m	100.00	
				RAZEM	100.00
22	KNR-W 2-15 d.2 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 85	m m	85.00	
				RAZEM	85.00
23	KNR-W 2-15 d.2 0208-04 ANALOGIA	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm <POZIOMY ODCINEK W PIWNICY PODWIESZONY DO STROPU wraz z podwieszeniem do stropu> 20	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
24	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 29	podej. podej.	29.00	
				RAZEM	29.00
25	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 23	podej. podej.	23.00	
				RAZEM	23.00
26	KNR-W 2-15 d.2 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
3	45450000-6	ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTAŁE - KOD CPV 45450000-6			
27	KNR-W 4-01 d.3 0325-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 20	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
28	KNR-W 4-01 d.3 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 29+25	szt. szt.	54.00	
				RAZEM	54.00
29	KNR-W 4-01 d.3 0327-05	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł 100	m m	100.00	
				RAZEM	100.00
30	KNR-W 4-01 d.3 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami 100	m m	100.00	
				RAZEM	100.00
31	KNR-W 2-02 d.3 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 100	m ² m ²	100.00	
				RAZEM	100.00