


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

DROGA GMINNA - km m 3+608,68 - 3+776,23


jezdnia z chodnikiem



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

DROGA GMINNA - km m 3+608,68 - 3+776,23

jezdnia z zjazdem



1. NAWIERZCHNIA JEZDNI
- 1.1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 4 cm
- 1.2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 5cm
- 1.3 Istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu

2. NAWIERZCHNIA CHODNIKA
- 2.1 Kostka betonowa grub. 8 cm.
- 2.2 Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm
- 2.3 Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grub. 10 cm

3. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW
- 3.1 Kostka betonowa grub. 8 cm.
- 3.2 Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm
- 3.3 Podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20 cm
- 3.4 Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubości 18 cm

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
Gmina Choszczno ul. Wolności 24 73-200 Choszczno		MIL AG Michał Łaga Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie	
Nazwa i adres inwestycji		Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzeczko w systemie zaprojektuj i wybuduj	
NAZWA RYSUNKU		PRZEKORJE KONSTRUKCYJNE- JEZDNIAC 11S	nr rys. 5
PROJEKTANT		mgr inż. Michał Łaga nr upr. ZAP/0063/PBD/22 spec. drogowa	data 02.2023 skala 1:50