

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI			
1.1		Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni CPV - 45111300-1, CPV - 45233140-2,			
1	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm pod nawierzchnię z tłucznia	m ²		
d.1.1	0104-04	800	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
2	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm	m ²		
d.1.1	0204-06	800	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
3	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.1.1	0507-01	4000	m ²	4000.00	
				RAZEM	4000.00
4	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.1.1	0802-04	Krotność = 2	m ²	100.00	
		100		RAZEM	100.00
5	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywóz "asfaltów" do utylizacji	m ³		
d.1.1	0205-04	100*0.08	m ³	8.00	
				RAZEM	8.00
6	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.1.1	0208-02	Krotność = 15	m ³	8.00	
		100*0.08		RAZEM	8.00
7	wycena własna	Oplata za składowanie urobku na wysypisku	t		
d.1.1	wycena indywidualna	(8)*2.5	t	20.00	
				RAZEM	20.00
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.1	0113-06	100	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1.1	0308-01	100	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1.1	0309-03	100	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
11	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.1.1	0802-04	- rozbiórka nawierzchni chodników	m ²	30.00	
		30		RAZEM	30.00
12	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywóz "asfaltów" do utylizacji	m ³		
d.1.1	0205-04	30*0.04	m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
13	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.1.1	0208-02	Krotność = 15	m ³	1.20	
		30*0.04		RAZEM	1.20
14	wycena własna	Oplata za składowanie urobku na wysypisku	t		
d.1.1	wycena indywidualna	(1.2)*2.5	t	3.00	
				RAZEM	3.00
15	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.1	0803-02	5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
16	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pod chodniki	m ²		
d.1.1	0111-01	5+30	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
17	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.1	0113-04	5+30	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
18	NNRNB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m ²		
d.1.1	231 0511-03	5+30	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00