

**Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarских na budynkach i w lokalach niemieszkalnych gminnych w rejonie administrowanym przez ADM-5 - 2024/2026**Identyfikator kosztorysu: ADM-5 ROBOTY DEKARSKIE  
KONSERWACYJNE - PRZETARG 2024 GMINA NIEMIESZKALNE**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 27.08.2024 str. 1

| Nr | Nazwa  | Jednostka miary | Ilość |
|----|--|-----------------|-------|
| 1  | KNR 4-01 501-7<br>Uszczelnienie od spodu pokrycia z dachówki karpiówki   | m2              | 5,00  |
| 2  | KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 501-8<br>Uszczelnienie od spodu pokrycia z dachówki pozostałe   | m2              | 5,00  |
| 3  | KNR 4-01 504-4<br>Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej układanej na zaprawie, karpiówki, podwójnie w koronkę [R=1,6]                          | m2              | 5,00  |
| 4  | KNR 4-01 501-2<br>Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę [R=1,2]   | m2              | 5,00  |
| 5  | KNR 4-01 507-1<br>Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek  | szt             | 5,00  |
| 6  | KNR 4-01 507-3<br>Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych   | szt             | 5,00  |
| 7  | KNR 4-01 520-6<br>Przełożenie pokrycia na sposób niemiecki   | m2              | 1,00  |
| 8  | KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 519-1<br>Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia [R=1,1]  | m2              | 3,00  |
| 9  | KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 519-4<br>Obróbki z papy wierzchniego krycia   | m2              | 3,00  |
| 10 | KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 519-5<br>Obróbki z papy /kołnierze/ elementów metalowych  | m2              | 3,00  |
| 11 | KNR 4-01 519-3<br>Drobne naprawy pokryć polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2   | szt             | 5,00  |
| 12 | KNR 4-01 518-5<br>Posmarowanie powierzchni dachu Abizolem "D" z zakitowaniem uszkodzeń   | m2              | 1,00  |
| 13 | KNR 4-01 518-6<br>Posypanie powierzchni dachu piaskiem   | m2              | 1,00  |
| 14 | KNR 4-01 519-1<br>Drobne naprawy pokryć polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu  | m2 połaci       | 2,00  |
| 15 | KNR 4-01 519-2<br>Drobne naprawy pokryć polegające na wstawieniu łąt do 0.10m2   | szt             | 3,00  |
| 16 | KNR 4-01 519-3<br>Drobne naprawy pokryć polegające na wstawieniu łąt do 1.0m2  | szt             | 3,00  |
| 17 | KNR 4-01 504-5<br>Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej układanej na zaprawie [R=1,6]                                   | m2              | 5,00  |
| 18 | KNR 4-01 503-6<br>Uzupełnienie pokrycia z dachówki cementowej układanej na zaprawie, zakładkowej [R=1,6]   | m2              | 3,00  |
| 19 | KNR 4-01 504-8<br>Przełożenie gąsiorów ceramicznych  | m               | 3,00  |
| 20 | KNR 2-02 1610-2<br>Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m  | m2              | 1,00  |
| 21 | KNR 4-01 419-2<br>Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m   | szt             | 1,00  |
| 22 | KNR 4-01 310-2<br>Przemurowanie kominów, objętość w jednym miejscu ponad 0.5 m3  | m3              | 0,40  |
| 23 | KNR 4-01 533-2<br>Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balk.z blachy ocynk. | m2              | 1,00  |
| 24 | KNR 4-01 414-10<br>Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką, odstęp łąt ponad 16cm   | m2              | 1,00  |

| Nr | Nazwa  | Jednostka miary | Ilość |
|----|--|-----------------|-------|
| 25 | KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 529-2<br>Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm  | m               | 2,00  |
| 26 | KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 529-1<br>Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm  | m               | 2,00  |
| 27 | KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 526-3<br>Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12 cm  | m               | 3,00  |
| 28 | KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 522-1<br>Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku rynny dachowe półokrągłe o średnicy 10 cm   | m               | 2,00  |
| 29 | KNR 4-01 413-1<br>Wzmocnienie krokwi deskami gr.32mm - nabicie desek na krokwie jednostronnie  | m               | 2,00  |
| 30 | KNR 4-01 412-1<br>Wymiana końców krokwi  | szt             | 2,00  |
| 31 | KNR 4-01 420-4<br>Wykonanie daszków zabezpieczających  | m2              | 1,00  |
| 32 | KNR 4-01 414-11<br>Deski czołowe   | m               | 2,00  |
| 33 | KNR 4-01 414-7<br>Wymiana łączenia dachu pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi, odstęp łąt do 20cm  | m2              | 1,00  |
| 34 | KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 522-4<br>Pokrycia dachów blachami profilowanymi (trapezowymi), powlekanyymi, mocowanymi do łąt drewnianych za pomocą krętów samogwintujących o skoku fali 150 mm, przy rozstawie łąt 120 cm | m2              | 1,00  |
| 35 | KNR 4-01 414-2<br>Wymiana deskowania dachu z desek na styk, deski o gr.25mm  | m2              | 1,00  |
| 36 | KNR 4-01 528-9<br>Uzupełnienie o dł.do 2m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o średnicy 18cm  | szt             | 1,00  |
| 37 | KNR 4-01 528-9<br>Przedłużenie komina o dł. do 2 m rurą izolowaną wełną mineralną z blachy ocynkowanej - (analogia)  | szt             | 1,00  |
| 38 | KNR 4-01 528-6<br>Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej  | szt             | 2,00  |
| 39 | KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 424-1<br>Uzupełnienie łąt kominiarskich poziomych   | m               | 2,00  |
| 40 | KNR 4-01 526-6<br>Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć   | m               | 3,00  |
| 41 | KNR 2-02 617-6<br>Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych, kitem   | m               | 3,00  |
| 42 | KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 524-1<br>Rynny z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm   | m               | 1,00  |
| 43 | KNR 4-01 108-9<br>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  | m3              | 2,50  |
| 44 | KNR 4-01 530-8<br>Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej   | m2              | 2,00  |
| 45 | KNR 4-01 524-8<br>Dodatkowe nakł.do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wyk.wpusty /sztucery/ z blachy ocynk.   | szt             | 1,00  |
| 46 | KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 526-2<br>Osadzenie okien w połaci dachowej osadzenie okna   | szt             | 1,00  |
| 47 | KNR 4-01 526-6<br>Czyszczenie rynien analogia (R-0,5; S-0,5; M-1) [R=0,5;M=1;S=0,5]  | m               | 5,00  |
| 48 | 1-1<br>Usuwanie sopli lodowych i nawisów śnieżnych z krawędzi dachów przy użyciu podnośnika koszowego oraz przymowanie we wskazanym miejscu w odległości mniejszej niż 15 m od obiektu [R=0,5;M=1;S=0,5]                                 | m               | 1,00  |
| 49 | 1-1<br>Usuwanie śniegu z połaci dachowej wraz z przymowaniem w wyznaczonym miejscu w odległości mniejszej niż 15 m od obiektu  | m2              | 1,00  |

| Nr | Nazwa   | Jednostka miary | Ilość |
|----|---|-----------------|-------|
| 50 | KNR 2-02 513-1<br>Nasady wentylacyjne Turbowent - średnica wlotu do 20 cm | szt             | 1,00  |
| 51 | KNR 2-02 513-1<br>Nasady wentylacyjne Rotowent- średnica wlotu do 20 cm   | szt             | 1,00  |