

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wewnętrzny KP Mordy					
1					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych	szt.		
d.1	0353-13 analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m ²		
d.1	1214-02	50.50	m ²	50.500	
				RAZEM	50.500
4	KNR 4-04	Rozebranie okładzin ściennych - (płyta pilśniowa)	m ²		
d.1	0404-05	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR-W 4-01	usunięcie z budynku gruzu z naprawianych posadzek	m ³		
d.1	0106-04 analogia	120.5*0.04	m ³	4.820	
				RAZEM	4.820
2					
6	KNR 4-01	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	Kalkulacja d.2 własna	Zakup i montaż drzwi przylgowych, o szerokości skrzydła 90cm ościeżnica regulowana z płyty MDF , jednoskrzydłowe , wewnątrzlokalowych , wypełnionych panelem pełnym , z naswietlem oszklonym zwykłą szybą zespoloną , z ościeżnicą , klamkami , szldami , zamkiem i numerami pokoiów . Wymiary zewnętrzne skrzydła 0.90 x 2,05 m	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
8	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 5mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.2	202 2015-01	158	m ²	158.000	
				RAZEM	158.000
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	158	m ²	158.000	
				RAZEM	158.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m ²		
d.2	1204-01	144	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
11	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.2	0803-02	2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
12	NNRNKB	(z.III) Gruntowanie na posadzkach - Unigrunt lub równoważne o nie gorszych paramerach.	m ²		
d.2	202 1521-06	120.50	m ²	120.500	
				RAZEM	120.500
13	KNR-W 2-02	Okładziny z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej wraz z cokolikami - parter	m ²		
d.2	1120-02	120.50	m ²	120.500	
				RAZEM	120.500
14	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km wraz z opłatą za przyjęcie gruzu na wysypisku	m ³		
d.2	0109-11 0109-12	7.40	m ³	7.400	
				RAZEM	7.400
15	kal.własna	Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3					
16	KNR-W 2-02	Okładziny posadzek z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej -piętro.	m ²		
d.3	1120-02	120.50	m ²	120.500	
				RAZEM	120.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-40	Wykonanie poziomej izolacji iniekcja ciśnieniowa zawilgoconych ścian parteru	m		
d.3	0101-01	11.53	m	11.530	
				RAZEM	11.530