
KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: „REMONT DACHU - wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę w miejscowości Sarbka 2 gm. Wągrowiec”.
ADRES INWESTYCJI: Sarbka 2 GMINA WĄGROWIEC, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NAZWA INWESTORA: GMINA WĄGROWIEC - GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WĄGROWCU
ADRES INWESTORA: 62-100 WĄGROWIEC
WYKONAWCA: NN
ADRES WYKONAWCY: NN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Gabriel Makowiecki

DATA OPRACOWANIA: 21.09.2020

POZIOM CEN: 11.09.2020
Ceny średnie RMS (Intercentbud)

NARZUTY
[Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
21.09.2020

Data zatwierdzenia
21.09.2020

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: REMONT DACHU - wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę						
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	14,00 * 2 = 28,000		
1' d.1	KNR 4-01 0508-03 z.sz. 2.3. 9909-05	Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 200 m2	m2	14,00 * 4,95 * 2 = 138,600		
2 d.1	KNR-W 4-01 0441-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach 16 cm	m2	138,600		
3 d.1	TZKNBK VI - 130	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z papy smołowej na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m2	138,600		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2	45262000-1	Naprawa i przemurowanie kominów				
4 d.2	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	2,000		
5 d.2	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa	m3	0,40 * 1,00 * 1,50 * 2 = 1,200		
6 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	(0,40 + 1,00) * 2 * 3,40 * 2 = 19,040		
7 d.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowypadowczymi na odległość 8 km	m3	0,978		
8 d.2	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	19,040		
9 d.2	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian - kominów	m2	19,040		
Razem dział: Naprawa i przemurowanie kominów						
3	45261000-4	Wykonanie pokrycia dachowego				
10 d.3	KNR K-05 0501-02	Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm	m	14,00 * 2 = 28,000		
11 d.3	KNR 0-1511 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2	138,600		
12 d.3	KNR 0-1511 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm	m2	138,600		
13 d.3	KNR 0-1511 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22.0 cm	mb	14,000		
14 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	23,080		
Razem dział: Wykonanie pokrycia dachowego						
4	45312310-3	Instalacja odgromowa				
15 d.4	KNR-W 5-08 0601-01 z.o. 9901-11	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprzężającą na ścianie z cegły - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m	szt.	8,000		
16 d.4	KNR-W 5-08 0602-03 z.o. 9901-11	Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m	m	4,000		
17 d.4	KNR-W 5-08 0604-07 z.o. 9901-11	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m	m	14,00 + 5,00 * 4 = 34,000		
18 d.4	KNR-W 5-08 0606-03 z.o. 9901-11	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m	m	4,50 * 4 = 18,000		
19 d.4	KNR-W 5-08 0615-03 z.o. 9901-11	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm na dachu lub dymniku płaskim - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m	szt.	2,000		
20 d.4	KNR-W 5-08 0618-02 z.o. 9901-11	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m	szt.	2,000		
21 d.4	KNR-W 5-08 0618-03 z.o. 9901-11	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wylotowych - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m	szt.	4,000		
22 d.4	KNR-W 5-08 0619-06 z.o. 9901-11	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m	szt.	4,000		
23 d.4	KNR-W 5-08 0621-02 z.o. 9901-11	Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na cegle - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m	szt.	4,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
24 d.4	KNR-W 4-03 1205-01 z.o.3.1. 9901- 11	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	pomi ar.	4,000		
25 d.4	KNR-W 4-03 1205-02 z.o.3.1. 9901- 11	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	pomi ar.	4,000		
26 d.4	KNR-W 4-03 1205-03 z.o.3.1. 9901- 11	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	pomi ar.	4,000		
27 d.4	KNR-W 4-03 1205-04 z.o.3.1. 9901- 11	Następny pomiar instalacji odgromowej - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	pomi ar.	4,000		
28 d.4	KNR-W 5-08 0614-02	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m	1,00 * 4 = 4,000		
Razem dział: Instalacja odgromowa						
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						