

## Specyfikacja przedmiotu usługi

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych.
- 2) Zamówienie będzie realizowane w taki sposób, że dostawa:
  - kruszywa z gruzu betonowo – ceglanego o frakcji 0-63 mm,
  - kamienia wapiennego o frakcji 0 – 31,5mm,
  - żuźla paleniskowego o frakcji 0-10 mmpolegać będzie na mechanicznym uzupełnieniu ubytków nawierzchni za pomocą koparko ładowarki i równiarki samojezdnej, a następnie zagęszczeniu walcem drogowym samojezdnym o masie min. 15ton, rozścielenie i wyrównanie kruszywa zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.
- 3) Rozliczenie dostaw nastąpi każdorazowo po wykonaniu zakresu prac wskazanego w zleceniu w oparciu o cenę jednostkową wykorzystanych materiałów. Na cenę jednostkową składają się wszelkie koszty pośrednie m.in. takie jak: cena materiału, pracy ludzi i sprzętu, zysk Wykonawcy.
- 4) Gruz betonowo – ceglany, kamień wapienny oraz żużel paleniskowy nie mogą zawierać substancji szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz zanieczyszczeń obcych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (np. elementy stalowe, metale, szkło, odpady komunalne, gazobeton).
- 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości dostarczanego kruszywa.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego załączania do protokołu obioru oraz częściowych faktur VAT, protokołów ważenia wskazujących faktyczną ilość kruszywa. Ponadto Wykonawca umożliwi udział przedstawicieli Zamawiającego przy ważeniu kontrolnym.
- 7) Wykonawca dołączy do umowy Zamawiającemu świadectwo legalizujące wagę, na której ważone będzie kruszywo.
- 8) Ubytki nawierzchni należy uzupełniać kruszywem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposób umożliwiający zachowania trwałości wykonanych prac. Kruszywo powinno zostać zagęszczone w sposób mechaniczny. Nie jest

dopuszczalne pozostawienie miejsca wykonanych prac w stanie zagrażającym bezpieczeństwu.

- 9) Maksymalne jednorazowe zapotrzebowanie (zlecenie) na kruszywo Zamawiający ustala w szacunkowej ilości 500 ton natomiast minimalna ilość zlecenia 15 ton co zapewni odpowiednią organizację i ciągłość prowadzonych prac.