

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana ogrodzenia o dł.55 mb , malowanie ogrodzenia frontowego ,  
naprawa schodów tarasowych  
ADRES INWESTYCJI: ul.Jaworskiego 7 , 26-930 Garbatka  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Zwoleń  
ADRES INWESTORA: Miodne Leśniczówka 107/1 , 26-700 Zwoleń  
BRANŻE: Remontowo-budowlana

DATA OPRACOWANIA: 01.07.2021

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	70% (R+S)
Zysk [Z]	10% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V]	23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
01.07.2021

Data zatwierdzenia

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>	<b>chody</b>	<b>Naprawa schodów tarasowych zewnętrznych -istniejących</b>				
1 d.1	KNR 2-31 1103-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb	$(1,45 * 2) +$ $(1,82 * 2) +$ $(2,15 * 2) +$ $(2,43 * 2) +$ $(2,72 * 2) +$ $2,10 +$ $2,70 +$ $3,30 +$ $3,90 +$ $4,50 =$ $37,640$	0,00	0,00
<b>Razem dział: Naprawa schodów tarasowych zewnętrznych -istniejących</b>						<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>kostka</b>	<b>Położenie kostki</b>				
2 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka w posiadaniu Inwestora	m2	$(4,20 * 0,55) +$ $(0,74 * 0,55) =$ $2,717$	0,00	0,00
3 d.2	KNR 4-07 0112-03	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - lokalizacja przecieku	m	2,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Położenie kostki</b>						<b>0,00</b>
<b>3</b>		<b>Demontaż ogrodzenia z siatki</b>				
4 d.3	KNR 2-31 0818-05	Rozebranie ogrodzeń z siatki i słupków z kątownika	m	55,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Demontaż ogrodzenia z siatki</b>						<b>0,00</b>
<b>4</b>		<b>Wznoszenie ogrodzenia</b>				
5 d.4	KNNR 2 1602-03 analiza indywidualna	Panel ogrodzeniowy 3D 153 x 250 cm oczko np. 7,5 x 20 cm drut 3,2 mm ocynk zielony ze słupkami 60x40 dl 2,20 z obejmami , dostawa	m	55,000	0,00	0,00
6 d.4	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,53 m na słupkach 60x40 obsadzonych na podmurówce systemowej	m	55,000	0,00	0,00
7 d.4	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV , $(0,40 \times 0,40 \times 1,0) \times (55/2,5)$	m3	$((0,40 * 0,40 * 1,0) * (55 / 2,5))$ $= 3,520$	0,00	0,00
8 d.4	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km grunt.kat. IV	m3	3,520	0,00	0,00
<b>Razem dział: Wznoszenie ogrodzenia</b>						<b>0,00</b>
<b>5</b>		<b>Renowacja ogrodzenia -strona frontowa</b>				
9 d.5	KNR 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości	m2	$((2,10 * 1,50) * 41) * 2 =$ $258,300$	0,00	0,00
10 d.5	KNR 7-12 0209-03	Malowanie ogrodzenia pędzlem farbami nawierzchniowymi olejnymi Krotność = 2	m2	$(2,10 * 1,30) * 41$ $= 111,930$	0,00	0,00
11 d.5	KNR 7-12 0202-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi olejnymi konstrukcji pełnościennych -podmurówki pod ogrodzenie o wymiarach 2,10 x 0,20 x 0,20	m2	$(2,10 * 0,20 * 3) * 41 =$ $51,660$	0,00	0,00
<b>Razem dział: Renowacja ogrodzenia -strona frontowa</b>						<b>0,00</b>
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00