

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa oświetlenia			
1.1		Montaż linii ośw i słupów			
1	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie	m		
d.1.	0701-02	kat. III			
1		127	m	127.000	
				RAZEM	127.000
2	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
d.1.	0103-02				
1		132	m	132.000	
				RAZEM	132.000
3	KNR 5-10	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych (w fundamentach i słupach)	m		
d.1.	0114-01	9*2	m	18.000	
1				RAZEM	18.000
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
d.1.	0717-02				
1		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
d.1.	0717-06				
1		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
6	Analiza włas-	Kabel YAKXS 4x25mm2 - zakup i dostawa materiału	m		
d.1.	na				
1		159	m	159.000	
				RAZEM	159.000
7	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.1.	0704-0203				
1		127	m	127.000	
				RAZEM	127.000
8	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m³		
d.1.	0236-01				
1		40.64	m³	40.640	
				RAZEM	40.640
9	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m	kpl.prz ew.		
d.1.	1003-04		kpl.prz ew.	5.000	
1		5		RAZEM	5.000
				RAZEM	5.000
10	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.1.	1001-01				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1.	1004-01				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 5-10	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1.	0603-07				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
d.1.	1203-01				
1		5	odc.	5.000	
				RAZEM	5.000
1.2		Obsługa geodezyjna i dok. powykonawcza			
14	Analiza włas-	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
d.1.	na				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	Analiza włas-	Obsługa geodezyjna budowy	kpl.		
d.1.	na				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000