

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie nr.1</b>			
1 d.1	KNR K-05 0401-01	Zabezpieczenie taśmą przed malowaniem - okien drzwi i cokołów $(7,38+3,70)*2+5,00*2$	m m	32,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,16</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7,38*3,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,31</b>
3 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zmycie ścian $(7,38+3,70)*2*3,32+7,38*3,70$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,88</b>
4 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT $(7,38+3,70)*2*3,32+7,38*3,70$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,88</b>
5 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków $(7,38+3,70)*2*3,32+7,38*3,70$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,88</b>
6 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych $(7,38+3,70)*2*3,32+7,38*3,70$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,88</b>
7 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7,38*3,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,31</b>
8 d.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych 7,38*3,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,31</b>
9 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
10 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych 1	szt. szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
11 d.1	KNR 2-11 0506-01 analogia	Montaż listew progowych 0,90	m m	0,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,90</b>
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie nr.2</b>			
12 d.2	KNR K-05 0401-01	Zabezpieczenie taśmą przed malowaniem - okien drzwi i cokołów $(3,22+5,00)*2+5,00*2$	m m	26,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,44</b>
13 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,22*5,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,10</b>
14 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie ścian $(3,22+5,00)*2*3,32+3,22*5,00$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,68</b>
15 d.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT $(3,22+5,00)*2*3,32+3,22*5,00$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,68</b>
16 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków $(3,22+5,00)*2*3,32+3,22*5,00$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,68</b>
17 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych $(3,22+5,00)*2*3,32+3,22*5,00$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,68</b>
18 d.2		Montaż narożników 30X30 PCV 1,00	kpl. kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
19 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>3</b>		<b>Korytarz wewnętrzny piętro</b>			
21 d.3	KNR K-05 0401-01	Zabezpieczenie taśmą przed malowaniem - okien drzwi i cokołów	m.		
		(8,34+2,20)*2+5,00*2	m	31,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,08</b>
22 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		8,34*2,20	m <sup>2</sup>	18,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,35</b>
23 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zmycie ścian	m <sup>2</sup>		
		(8,34+2,20)*2*3,32+8,34*2,20	m <sup>2</sup>	88,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,33</b>
24 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		(8,34+2,20)*2*3,32+8,34*2,20	m <sup>2</sup>	88,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,33</b>
25 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m <sup>2</sup>		
		(8,34+2,20)*2*3,32+8,34*2,20	m <sup>2</sup>	88,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,33</b>
26 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		(8,34+2,20)*2*3,32+8,34*2,20	m <sup>2</sup>	88,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,33</b>
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie nr.3</b>			
27 d.4	KNR K-05 0401-01	Zabezpieczenie taśmą przed malowaniem - okien drzwi i cokołów	m		
		(5,50+2,80)*2+5,00*2	m	26,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,60</b>
28 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		5,50*2,80	m <sup>2</sup>	15,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,40</b>
29 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zmycie ścian	m <sup>2</sup>		
		(5,50+2,80)*2*3,32+5,50*2,80	m <sup>2</sup>	70,51	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,51</b>
30 d.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		(5,50+2,80)*2*3,32+5,50*2,80	m <sup>2</sup>	70,51	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,51</b>
31 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m <sup>2</sup>		
		(5,50+2,80)*2*3,32+5,50*2,80	m <sup>2</sup>	70,51	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,51</b>
32 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		(5,50+2,80)*2*3,32+5,50*2,80	m <sup>2</sup>	70,51	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,51</b>
33 d.4		Montaż narożników 30X30 PCV	kpl.		
		4,00	kpl.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
34 d.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
35 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>5</b>		<b>Klatka schodowa piętro</b>			
36 d.5	KNR K-05 0401-01	Zabezpieczenie taśmą przed malowaniem - okien drzwi i cokołów	m		
		(5,87+3,65)*2+5,00*2	m	29,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,04</b>
37 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		5,87*3,65	m <sup>2</sup>	21,43	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,43</b>
38 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,87*3,65	m <sup>2</sup>	21,43	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,43</b>
39 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zmycie ścian  (5,87+3,65)*2*3,32+5,87*3,65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,64</b>
40 d.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  (5,87+3,65)*2*3,32+5,87*3,65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,64</b>
41 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  (5,87+3,65)*2*3,32+5,87*3,65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,64</b>
42 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych  (5,87+3,65)*2*3,32+5,87*3,65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,64</b>
<b>6</b>		<b>Pomieszczenie nr.4</b>			
43 d.6	KNR K-05 0401-01	Zabezpieczenie taśmą przed malowaniem - okien drzwi i cokołów  (3,72+3,12)*2+5,00*2	m  m	  23,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,68</b>
44 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  3,72*3,12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,61	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,61</b>
45 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zmycie ścian  (3,72+3,12)*2*3,32+3,72*3,12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  57,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,02</b>
46 d.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  (3,72+3,12)*2*3,32+3,72*3,12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  57,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,02</b>
47 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  (3,72+3,12)*2*3,32+3,72*3,12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  57,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,02</b>
48 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych  (3,72+3,12)*2*3,32+3,72*3,12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  57,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,02</b>
49 d.6		Montaż narożników 30X30 PCV  1,00	kpl.  kpl.	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
50 d.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek  1	szt.  szt.	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
51 d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych  1	szt.  szt.	  1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>7</b>		<b>Pomieszczenie nr.5</b>			
52 d.7	KNR K-05 0401-01	Zabezpieczenie taśmą przed malowaniem - okien drzwi i cokołów  (3,03+2,37)*2+5,00*2	m  m	  20,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,80</b>
53 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  3,03*2,37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,18</b>
54 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zmycie ścian  (3,03+2,37)*2*0,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,48</b>
55 d.7	KNR 4-01 1206-01	Izolacja ścian po zalaniu  (3,03+2,37)*2*0,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,48</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (3,03+2,37)*2*0,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,48</b>
57 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków (3,03+2,37)*2*0,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,48</b>
58 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych (3,03+2,37)*2*0,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,48</b>
<b>8</b>	<b>Pomieszczenie nr.6</b>				
59 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,14*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,14</b>
60 d.8	KNR 4-01 1202-09	Zmycie ścian 2,14*3,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,10</b>
61 d.8	KNR 4-01 1206-01	Izolacja ścian po zalaniu 2,14*3,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,10</b>
62 d.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2,14*3,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,10</b>
63 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 2,14*3,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,10</b>
64 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 2,14*3,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,10</b>
<b>9</b>	<b>Korytarz parter</b>				
65 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,14*11,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,54</b>
66 d.9	KNR 4-01 1202-09	Zmycie ścian 50,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,00</b>
67 d.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 50,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,00</b>
68 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 50,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,00</b>
69 d.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 50,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,00</b>
70 d.9	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia (5,87+3,65)*2+5,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,04</b>
<b>10</b>	<b>Pomieszczenie nr.7</b>				
71 d.10	KNR K-05 0401-01	Zabezpieczenie taśmą przed malowaniem - okien drzwi i cokołów (3,72+3,12)*2+5,00*2	m m	23,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,68</b>
72 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 28,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,00</b>
73 d.10	KNR 4-01 1202-09	Zmycie ścian	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		62,80	m <sup>2</sup>	62,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,80</b>
74 d.10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		62,80	m <sup>2</sup>	62,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,80</b>
75 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m <sup>2</sup>		
		62,80	m <sup>2</sup>	62,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,80</b>
76 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		62,80	m <sup>2</sup>	62,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,80</b>
77 d.10		Montaż narożników 30X30 PCV	kpl.		
		2,00	kpl.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>11</b>		<b>Pomieszczenie nr.8</b>			
78 d.11	KNR K-05 0401-01	Zabezpieczenie taśmą przed malowaniem - okien drzwi i cokołów	m		
		(3,72+3.12)*2+5,00*2	m	23,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,68</b>
79 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		25,00	m <sup>2</sup>	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
80 d.11	KNR 4-01 1202-09	Zmycie ścian	m <sup>2</sup>		
		48,00	m <sup>2</sup>	48,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,00</b>
81 d.11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		48,00	m <sup>2</sup>	48,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,00</b>
82 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m <sup>2</sup>		
		48,00	m <sup>2</sup>	48,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,00</b>
83 d.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		48,00	m <sup>2</sup>	48,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,00</b>
84 d.11		Montaż narożników 30X30 PCV	kpl.		
		8,00	kpl.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
<b>12</b>		<b>Wymiana płyt sufitowych</b>			
85 d.12		Wymiana płyt sufitowych	szt		
		25+15+9	szt	49,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,00</b>

