



SZCZEGÓŁ A




warstwa ścierna z kostki brukowej betonowej koloru szarego (kostka fazowa)	gr. 8 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10	gr. 20 cm
warstwa mrozochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C _{15/2} wg PN-EN 14227-10	gr. 22 cm
RAZEM	
	gr. 55 cm

SZCZEGÓŁ B



warstwa ścierna z kostki brukowej betonowej koloru szarego (kostka fazowa)	gr. 8 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10	gr. 20 cm
warstwa mrozochronna: grunt stabilizowany cementem, klasa C _{15/2} wg PN-EN 14227-10	gr. 22 cm
RAZEM	
	gr. 55 cm

<div><div></div><div><div>ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH I REKLAMOWYCH „MIP” MILIU PIOTR</div><div>ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin</div><div>tel./fax. 52 320 35 26</div><div>tel.kom. 509 282 464</div><div>NIP 562 109 36 21</div></div></div>		Faza: PT	
		Nr rysunku 9	
Objekt: Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Rogowie		Branża: drogowa	
Skala: 1:10			
Treść: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		12.07.2022 r.	
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność i zakres uprawnień numer uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Miliu	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej KOP/00097/COO/06	
Sprawdził	mgr inż. Ewa Miliu	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej KUP/00477/COO/06	
			21