
KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Wyszynie

ADRES INWESTYCJI: Wyszyna DZ. NR 35, 34

NAZWA INWESTORA: Gmina Władysławów

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Wyszyńie				
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,004		
2 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z utylizacją	m	14,000		
3 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej	m	23,000		
4 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z płyt betonowych z utylizacją	m	27,000		
5 d.1.1	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. do 15 cm) z utylizacją	szt.	1,000		
6 d.1.1	D-01.02.01	Ręczne karczowanie/przycinanie krzaków i poszycia z utylizacją przez wykonawcę	ha	0,001		
7 d.1.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni placu z betonu z utylizacją	m2	303,000		
Razem dział:			Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1.2		Roboty ziemne				
8 d.1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z zagospodarowaniem gruntu przez wykonawcę	m3	302,448		
Razem dział:			Roboty ziemne			
1.3		Elementy jezdni, chodnika				
9 d.1.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	9,382		
10 d.1.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	90,670		
11 d.1.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe (łukowe) wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,150		
12 d.1.3	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	15,126		
13 d.1.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	104,270		
Razem dział:			Elementy jezdni, chodnika			
1.4		Stanowiska postojowe				
14 d.1.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	144,000		
15 d.1.4	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa- grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	144,000		
16 d.1.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszcz. 20 cm	m2	144,000		

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.1.4	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (grafitowej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	144,000		
Razem dział:			Stanowiska postojowe			
1.5		Jezdnie, utwardzenia, zjazd				
18 d.1.5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	542,410		
19 d.1.5	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa- grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	542,410		
20 d.1.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. po zagęszcz. 20 cm	m2	542,410		
21 d.1.5	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	542,410		
Razem dział:			Jezdnie, utwardzenia, zjazd			
1.6		Chodniki				
22 d.1.6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	65,790		
23 d.1.6	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa- grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	65,790		
24 d.1.6	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	65,790		
Razem dział:			Chodniki			
1.7		Odwodnienie				
25 d.1.7	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III i utylizacją	m3	86,620		
26 d.1.7	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	18,950		
27 d.1.7	KNR-W 2-18 0408-05 - analogia	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 300 mm	m	32,750		
28 d.1.7	KNR-W 2-18 0422-05 analogia	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm	szt	1,000		
29 d.1.7	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt	8,000		
30 d.1.7	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m2	37,570		

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31 d.1.7	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem i podłączeniem przykanalika do studni/kolektora	szt.	4,000		
32 d.1.7	KNR 2-18 0613-01- analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm - typu BS , w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	2,000		
33 d.1.7	KNR 2-18 0613-01- analogia	Studnie podłączenie kolektora do istniejącej studni betonowej	szt	1,000		
34 d.1.7	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.6-1.5 m	m3	77,257		
35 d.1.7	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	77,257		
36 d.1.7	D-02.03.01	Zakup piasku	m3	77,257		
Razem dział:			Odwodnienie			
1.8		Zieleń				
37 d.1.8	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni	m2	180,000		
38 d.1.8	D-06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 10 cm	m2	180,000		
Razem dział:			Zieleń			
1.9		Prace zabezpieczające i dostosowujące				
39 d.1.9	D-03.02.01c	Rury ochronne (dwu-dzielne) APS o śr. nom. 110 mm	m	26,000		
40 d.1.9	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, studzienek telekomunikacyjnych	szt.	1,000		
Razem dział:			Prace zabezpieczające i dostosowujące			
1.10		Obsługa geodezyjna				
41 d.1.10	D-M- 00.00.00	Geodezyjna Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000		
Razem dział:			Obsługa geodezyjna			
Razem dział:			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Wyszynie			
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Wyszyńcu		
1.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1.2	Roboty ziemne		
1.3	Elementy jezdni, chodnika		
1.4	Stanowiska postojowe		
1.5	Jezdnia, utwardzenia, zjazd		
1.6	Chodniki		
1.7	Odwodnienie		
1.8	Zieleń		
1.9	Prace zabezpieczające i dostosowujące		
1.10	Obsługa geodezyjna		
	Kosztorys netto		
	VAT 23%		
	Kosztorys brutto		
	Ogółem wartość kosztorysowa robót		
	W tym		
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		
	Podatek VAT		

Słownie:

