

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45223220-4 Roboty zadaszeniowe

NAZWA INWESTYCJI : BARIERY I TREJAŻE
ADRES INWESTYCJI : SZPITAL UZDROWISKOWY SANATORIUM DĄBRÓWKA, ul. Wolna 4, 57-520 Długopole Zdrój
INWESTOR : Uzdrowisko Łądek-Długopole S.A
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 4, 57-540 Łądek Zdrój
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Myśliński (Budowlana-
)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 4-01 0427-05 analogia balustada	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 38,80*1,15	m ² m ²	 44,62	
				RAZEM	44,62
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 38,80*(0,18+0,01*2+0,05*2+0,01*2)	m ² m ²	 12,42	
				RAZEM	12,42
3	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust 1,00*1,00*15	m ² m ²	 15,00	
				RAZEM	15,00
4	KNR 2-01 0110-01 analogia	Wywożenie dłużyc. Wywóz w miejsce wskazane przez inwestora do 2km lub zagospodarowanie we własnym zakresie 38,80*1,15*0,14*60%	m ³ m ³	 3,75	
				RAZEM	3,75
5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie tarasu z desek kompozytowych. 8,20*21,50	m ² m ²	 176,30	
				RAZEM	176,30
2		Konstrukcje drewniane			
6	ZKNR C-2 0703-06	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie 15*4	szt. szt.	 60,00	
				RAZEM	60,00
7	KNR 2-05 0507-03 analogia Ł1 Ł2	Piece przemysłowe - konsole, podwieszenia i konstrukcje wsporcze o masie elementu do 0.02 t. Dostawa i montaż stalowych łączników wg PB 0,7*2*15/1000 2,9*15/1000	t t t	 0,02 0,04	
				RAZEM	0,06
8	KNR 2-02 0406-05 analogia płatew górna duża płatew górna mała krokiewka belka dolna belka górna	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Elementy z drewna suszonego klejonego odpornego na korozję biologiczną impregnowanego biobójczo ciśnieniowo 0,14*0,18*(2,70*8+0,50*0,14*4) 0,08*0,18*(2,70*8+0,50*0,14*4) 0,08*0,18*0,86*5*8 0,14*0,14*2,54*14 0,14*0,14*(2,54*14+0,14*6)	m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew.	 0,55 0,32 0,50 0,70 0,71	
				RAZEM	2,78
9	KNR 2-02 0407-03 stłup niski wewnętrzny stłup niski	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Elementy z drewna klejonego suszonego odpornego na korozję biologiczną impregnowanego biobójczo ciśnieniowo 0,08*0,14*0,72*6*2 0,14*0,14*1,01*5	m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew.	 0,10 0,10	
				RAZEM	0,20
10	KNR 2-02 0407-05 stłup wysoki	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Elementy z drewna klejonego suszonego odpornego na korozję biologiczną impregnowanego biobójczo ciśnieniowo 0,14*0,14*2,52*10	m ³ drew. m ³ drew.	 0,49	
				RAZEM	0,49
11	KNR 2-02 0409-03 analogia deska parapetowa pod obróbkę	Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Elementy z drewna klejonego suszonego odpornego na korozję biologiczną impregnowanego biobójczo ciśnieniowo 0,04*0,18*2,54*14	m ³ m ³	 0,26	
				RAZEM	0,26
12	KNR 2-02 0409-04 analogia wypełnienia balustrad	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Elementy z drewna klejonego suszonego odpornego na korozję biologiczną impregnowanego biobójczo ciśnieniowo. W pozycji ujęto montaż elementów łączących z rur miedzianych. 0,04*0,12*(0,55*2+0,50*2+0,63*2)*3*14	m ³ m ³	 0,68	
				RAZEM	0,68

