

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Droga nr 1 – nr inw. DI/04/5 oraz Droga nr 2- nr inw. DI/04/5 w Leśnictwie Ostrowy o długości 975 mb.

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa zł	Wartość netto zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 452 00000-8				
1.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie konstrukcji jezdni piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym	m ³	100,00		
II.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9				
2.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni jezdni (dwa pasy ruchu po 0,80m) z kruszywa 0/31,5mm I gat. o zmiennej grubości śr. 10 cm w/g wskazań Inspektora Nadzoru.	m ³	82,00		
3.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie kruszywa	m ²	640,00		
		WARTOŚĆ NETTO VAT 23% WARTOŚĆ BRUTTO				