

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Droga nr 67/2 – nr inw 04/46 w Leśnictwie Ostrowy o długości 600 mb.

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa zł	Wartość netto zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 452 00000-8				
1.	Kalkulacja własna	Usunięcie karpiny w ilości 30 szt. śr. od 25 do 50 cm	szt.	30		
2.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie konstrukcji jezdni piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym	m ³	50,00		
II.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9				
3.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni jezdni (dwa pasy ruchu po 0,80m) z kruszywa 0/31,5mm I gat. o zmiennej grubości śr. 10 cm w/g wskazań Inspektora Nadzoru.	m ³	90,00		
4.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie kruszywa	m ²	960,00		
III.		D-06.00.00 Odwodnienia – kod CPV 45233000-9				
5.	D-06.02.01	Wykonanie przepustu z rury PP SN 8 o śr. 40 cm.	m	6,00		
		WARTOŚĆ NETTO				
		VAT 23%				
		WARTOŚĆ BRUTTO				