

PRZEDMIAR ROBÓT

UTWARDZENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ ULICY KSIĘŻYCOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOSTY, GMINA KOSAKOWO

| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | |
|-----|--------------------------------|---|-----------|---------|
| | | | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | D-01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH | | |
| 1 | | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0,585 |
| | D-03.06.01 | REGULACJA POŁOŻENIA ELEMENTÓW NAZIEMNYCH SIECI PODZIEMNYCH | | |
| 2 | | Regulacja wysokościowa włązów | szt. | 13,0 |
| | D-02.01.01. | WYKONANIE WYKOPÓW | | |
| 3 | | Wykopy wraz z załadunkiem i transportem mas ziemnych wraz z wywiezieniem i utylizacją na odległość do 5 km | m3 | 925,0 |
| 4 | | Wykopy wraz z załadunkiem i transportem mas ziemnych na odkład | m3 | 164,0 |
| | D-02.03.01 | WYKONANIE NASYPÓW | | |
| 5 | | Wykonanie nasypów | m3 | 164,0 |
| | D-04.01.01. | PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA | | |
| 6 | | Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego | m2 | 3 378,0 |
| | D-04.04.02. | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE | | |
| 7 | | Podbudowa z mieszanki kruszywa o gr. 15 cm | m2 | 3 378,0 |
| | D-05.03.03 | NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH | | |
| 8 | | Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt betonowych typu yomb 0.75x1.0 m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm | m2 | 2 948,0 |
| | D-05.03.01 | NAWIERZCHNIA KOSTKOWA | | |
| 9 | | Nawierzchnia z kostki granitowej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm | m2 | 20,0 |
| | | ROBOTY RÓŻNE | | |
| 10 | | Tablica informacyjna | kpl | 1,0 |