

## 4\_nakładki

TABELA NAKŁADKI

Projekt : Gałęzewo - Gostomka

PIKIETAŻ	WYRÓW.	POWIERZCHNIE [m2]	WARSTWA WIAŻĄCA [m2]	ŚCIERAL [m2]	ODLEGŁOŚĆ [m]	WYRÓWNAWCZA [m3]	OBJĘTOŚCI WIAŻĄCA [m3]	ŚCIERAL [m3]
0,00	0,00	0,00	0,24					
50,00	0,03	0,00	0,24		50,00	0,66	0,00	12,00
100,00	0,19	0,00	0,24		50,00	5,39	0,00	12,00
150,00	0,38	0,00	0,24		50,00	14,23	0,00	12,00
200,00	0,09	0,00	0,24		50,00	11,77	0,00	12,00
250,00	0,25	0,00	0,24		50,00	8,55	0,00	12,00
300,00	0,19	0,00	0,24		50,00	11,00	0,00	12,00
350,00	0,05	0,00	0,24		50,00	6,00	0,00	12,00
400,00	0,41	0,00	0,24		50,00	11,59	0,00	12,00
450,00	0,17	0,00	0,24		50,00	14,50	0,00	12,00
500,00	0,03	0,00	0,24		50,00	5,00	0,00	12,00
550,00	0,07	0,00	0,24		50,00	2,64	0,00	12,00
600,00	0,43	0,00	0,24		50,00	12,45	0,00	12,00
650,00	0,39	0,00	0,30		50,00	20,32	0,00	13,50
700,00	0,44	0,00	0,30		50,00	20,57	0,00	15,00
750,00	0,24	0,00	0,30		50,00	16,82	0,00	15,00
815,00	0,04	0,00	0,24		65,00	9,08	0,00	17,55
850,00	1,43	0,00	0,24		35,00	25,74	0,00	8,40
900,00	0,01	0,00	0,24		50,00	35,86	0,00	12,00
950,00	0,10	0,00	0,24		50,00	2,73	0,00	12,00
1000,00	0,05	0,00	0,24		50,00	3,86	0,00	12,00
1074,80	0,00	0,00	0,82		74,80	1,90	0,00	39,49
SUMA : WYRÓWNAWCZA [m3] = 240,65 ; WIAŻĄCA [m3] = 0,00 ; ŚCIERALNA [m3] = 288,94								