

Przedmiar robót

Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ**

Data opracowania przedmiaru robót: **2021-05-04**

Nazwa obiektu lub robót: **Instalacja i urządzenia technologiczne**

Nazwa jednostki opracowującej: **Aqueduct W.Adamska G.Marszałek
ul. Nowy Świat 4a
32-020 Wieliczka**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Instalacja wodociągowa w budynku (do złączki do węża)
1.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 mm
1.2	Zawór czerpalny Dn 25 mm ze złączką do węża
1.3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 25 mm p.a. zawór odcinający
2	Stacja uzdatniania wody
2.1	Demontaż stacji uzdatniania wody
2.2	Zbiorniki filtracyjne, Fi 508 mm p.a. dostawa i montaż stacji uzdatniania wody wraz z orurowaniem
3	Wentylacja pom. dmuchaw
3.1	Kratki wentylacyjne typ A - do przewodów murowych, o obwodach do 2400 mm
3.2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość do 1/2 cegły
4	Ogrzewanie
4.1	Wymiana grzejnika stalowego dwupłyowego GP-4, 1060 mm p.a. demontaż i montaż grzejników
5	Taca najazdowa
5.1	Demontaż podejścia odpływowego, wraz z kratką
5.2	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi 500 mm z osadnikiem i syfonem

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Oczyszczalnia - Trute - etap II - wod-kan-co-went		
1	Element	Instalacja wodociągowa w budynku (do złączki do węża)		
1.1	KNNR 4/112/2 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25`mm	m	11
1.2	KNNR 4/135/3	Zawór czerpalny Dn`25`mm ze złączką do węża	szt	1
1.3	KNR 215/112/3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 25`mm p.a. zawór odcinający	szt	1
2	Element	Stacja uzdatniania wody		
2.1	Kalkulacja własna	Demontaż stacji uzdatniania wody	kpl	
2.2	KNR 228/211/1	Zbiorniki filtracyjne, Fi`508`mm p.a. dostawa i montaż stacji uzdatniania wody wraz z orurowaniem	kpl	1
3	Element	Wentylacja pom. dmuchaw		
3.1	KNR 217/137/2 (1)	Kratki wentylacyjne typ`A - do przewodów murowych, o obwodach do 2400`mm	szt	1
3.2	KNR 401/329/4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość do 1/2 cegły	m2	0,08
4	Element	Ogrzewanie		
4.1	KNNR 8/417/4	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-4, 1060`mm p.a. demontaż i montaż grzejników	kpl	7
5	Element	Taca najazdowa		
5.1	KNRW 402/232/2	Demontaż podejścia odpływowego, wraz z kratką	szt	1
5.2	KNR 218/625/1	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi`500`mm z osadnikiem i syfonem	szt	1