

KOSZTORYS OFERTOWY							
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Świąciechowska).							
LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
I							
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,738		
II							
ROBOTY ROZBIORKOWE							
2	45110000-1	01.02.04	Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	738,00		
3	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	530,00		
4	45110000-1	01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni chodnika, kostka, płyt betonowych 30x30x4 na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy	m ²	870,00		
5	45110000-1	01.02.04.	Rozbiórka zjazdów do posesji z: płyt betonowych, płytek betonowych, trylinki z odwozem poza teren budowy	m ²	290,00		
6	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej pod ściek przykrawężnikowy o szerokości 20cm z załadunkiem i transport poza teren budowy	m	738,00		
III							
PODBUDOWA							
7	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 12 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	870,00		
8	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	300,00		
9	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	450,00		
10	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy	m ²	1620,00		
11	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm	m ²	780,00		
12	45233140-2	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0 cm. - zjazdy do posesji	m ²	300,00		
IV							
NAWIERZCHNIA							
13	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm	m ²	870,00		
14	45233140-2	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, czerwonej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. grub. min. 5 cm	m ²	300,00		
V							
ELEMENTY ULIC							
15	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej C12/15 (B15) z oporem	mb	580,00		
16	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 (B15) z oporem na płask od strony posesji	mb	170,00		
17	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 (B15) z oporem	mb	738,00		
18	45233140-2	08.05.02	Ściek z 2 rzędów kostki brukowej, szarej, betonowej bez faz. szer. 20cm na ławie betonowej gr. 15cm i podsypce cem-piask gr. 5cm	mb	738,00		
19	45233140-2	01.03.07	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe	szt	14,00		
20	45233140-2	01.03.07	Regulacja górnej części studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą kratki	szt	9,00		
Razem (netto)					zł		
Podatek VAT (23%)					zł		
Ogółem (brutto)					zł		
słownie złotych:							
miejsowość, dnia:				sporządził:			