

## KOSZTORYS OFERTOWY - roboty drogowe

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Świąciechowa."

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>D.00.00.00</b>			<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	*	*	*	*
1	*		Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	*	ryczałt	*	
2	D.00.00.00		Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną	kpl.	1,000		
<b>D.01.00.00.</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
3	D.01.01.01.	KNR-2-01 0119-03	Prace pomiarowe przy budowie chodnika	km	0,497		
4	D.01.02.02	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Zdjęcie warstwy humusu, gr. 30cm	m <sup>3</sup>	268,38		
<b>D.02.00.00.</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*	*
5	D.02.03.01	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów do wys. 3m spycharkami (Uwaga: użyć nowego materiału niewysadzinowego)	m <sup>3</sup>	44,13		
<b>D.06.00.00.</b>			<b>ODWODNIENIE</b>	*	*	*	*
6	D.06.02.01	KNR 6/605/8	Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych Ø400mm wraz z robotami towarzyszącymi (dł. 2,8m)	kpl.	2,00		
<b>D.07.00.00.</b>			<b>ELEMENTY BRD</b>	*	*	*	*
7	D.07.02.02a	KNR 2-31 0702-03	Słupki krawędziowe U-2a	szt.	2,00		
8	D.07.06.02a	KNR 2-31 0704-0100	Bariera U-12a	m	25,00		
<b>D.08.00.00.</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*	*	*
9	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Ustawienie elementów betonowych:	m	4,10		
10	D.08.03.01	KNR 2-31 0407-05	- opornik 12x25cm - obrzeża betonowe 8x30cm	m	16,00		
<b>D.05.00.00</b>			<b>NOWE NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	*
<b>D.05.00.00.</b>			<b>NAWIERZCHNIE - CHODNIKI</b>	*	*	*	*
11	D.05.03.23a	KNR 0-11 0317-04+KNR 0-11 031708	Warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa bezfazowa typu "Domino" lub równoważne koloru szarego, gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	14,00		
12	D.05.03.05a	KNR 2-31 0311-07	Warstwa ścieralna: mieszanka mineralno - asfaltowa AC8S, gr. 5 cm (wraz z odsadzkami)	m <sup>2</sup>	959,00		
13	D.04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m <sup>2</sup>	1044,00		
14	D.04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	1044,00		
15	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywem C90/3 o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	1058,00		
16	D.04.05.01	KNR 2-31 0109-03	Wykonanie stabilizacji gruntu cementem o Rm=5MPa, gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	1058,00		
17	D.04.01.01	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m <sup>3</sup>	0,12		
<b>D.09.00.00.</b>			<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	*	*	*	*
18	D.09.01.01	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw, warstwa humusu gr. 15cm	m <sup>2</sup>	480,00		
<b>010.00.00</b>			<b>INNE ROBOTY</b>	*	*	*	*
19	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek wodociągowych	szt.	1		
20	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek KS	szt.	1		
21	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek wodociągowych	szt.	1		
22	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	4		
<b>Razem</b>				*	*	*	-
<b>Podatek Vat - 23%</b>							-
<b>Ogółem brutto</b>							-
<b>Wartość 103%</b>							-

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

\* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.