



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCYCH			
Numer	Nazwa	Materiał	Powierzchnia
pom.	pomieszczenia	posadzki	[m2]
1.01	Korytarz	plytki	13.11
1.02	WC	plytki	1.09
1.03	WC	plytki	1.17
1.04	pom.gosp.	plytki	1.19
1.05	kotłownia	plytki	12.59
Razem			29.1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PROJEKTOWANYCH			
Numer	Nazwa	Materiał	Powierzchnia
pom.	pomieszczenia	posadzki	[m2]
2.01	Korytarz	plytki	11.37
2.02	Hall/Szafnia	plytki	20.67
2.03	Grota solna	plytki	45.50
2.04	Pomieszczenie techniczne	plytki	15.96
Razem			93.5

stała temperatura 21st.C
ogrzewanie podłogowe
wilgotność 50-60%
wentylacja mechaniczna z klimatyzacją wg branży sanitarnej
anemostaty po stronie wykonawcy groty
wymiana powietrza 20-30 m3/h dla każdej przebywającej osoby;

RZUT PRZYZIEMIA
TECHNOLOGIA GROTY SOLNEJ
1:50

OBIEKT: Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczu o groty solną (usługi rekreacji) na działce nr 1036/27, obręb 0001 Gołańcz jedn. ewid. 302803_4 Gołańcz		Temat: Rzut przyziemia - Technologia groty solnej	
INWESTOR: MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ ul. Dr. Kowalka 2, 62-130 GOŁAŃCZ		SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Tadeusz Tyłka upr. NN-8345/474/81	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Iwona Maciejewicz upr. GP-7342/1894/94		Data: 12.2022	
NAZWA BIURA: J & A RATAJCZAK Jacek Ratajczak Szamocin, ul.19-go Stycznia 4		Skala: 1:50	Nr rys: T-01