


A-A

część istniejąca - przebudowa

PRZEKRÓJ A-A

skala 1:50



P2	STROP PIWNIC	
PANELE MIN. AC-4	1,5	
PIANKA PE		
PAROIZOLACJA		
POSADZKA CEM. ZBRUL.	5	
FOLIA PE 0,2mm		
KERAMZYT	15	
STROP ODC. ISTN.		

P4	STROP PARTERU	
PANELE min. AC-4	1,5	
PIANKA PE		
PAROIZOLACJA		
PLYTA OSB-3	2,5	
BELKA STROPOWA ISTN.		
WETNA MINERALNA	20	
PAROIZOLACJA		
PLYTY G-Kf 125 no ruszcie	6	

D	DACH OCIEPLONY	
DACHÓWKA CERAMICZNA		
LATY DREWNIANE	3x5	
KONTRELATY	5x3	
FOLIA W.K. ZROJ.		
KROKIEW KBx16	16	
WETNA MINERALNA	25	
PAROIZOLACJA		
*PLYTY G-Kf 125 no ruszcie	6	

PRZEKRÓJ A-A

SKALA:
1:50

BRANŻA	architektoniczna	DATA:	03 - 2019
TEMAT	ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO - ŁĘŚNICZOWIK SOBIEŃCZYCE DLA POTRZEB GOSPODARKI LEŚNEJ		
ADRES BUDOWY	DZIAŁKA NR 45/14 OBR. JELDZINO		
Projektował	mgr inż. Daniel Groniek uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności: architektonicznej nr ewid.: POM/0304/ZO0A/13 izba: POM/BO/0275/07		
PODPIS			

D E B E X	A5
ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH B U D O W N I C T W O A	