


C-C

projektowana - rozbudowa

PRZEKRÓJ C-C
skala 1:50



P5	SUFIT
FOŁIA OCHRONNIE PE	
JEŹKA 8x16cm	
WELNA MINERALNA	15
PAROIZOLACJA	
PLITY G-Kf 125 na ruszcie	6

SZ	ŚCIANKA RYGŁOWA ZEWN.
DESKA ELEWACYJNA	2
LATY DREWNIANE	3x5 3
KONTROLATY	5x3 3
WIATROIZOLACJA	
WELNA MINERALNA/SLUP	20
RUSZT ALU/WELNA MIN.	6
PAROIZOLACJA	
PLITY G-Kf 125 na ruszcie	1,25

P3	STROP PARTERU
PANELE min. AC-4	1,5
PIANKA PE PAROIZOLACJA	
PLITY OSB-3	2,5
BELKA STROPOWA 8x20	20
WELNA MINERALNA	20
PAROIZOLACJA	
PLITY G-Kf 125 na ruszcie	6

P1	POSADZKA NA GRUNCIE
GRESS NA KLEJU	2cm
POSADZKA CEM. ZBRUJ.	5cm
STYROPIAN EPS-100	15cm
FOŁIA PE 0,2mm	
CHUDY BET. PODKL.	10cm
PIASEK ZAG.	30cm
GRUNT RODZIMY ZAG.	

P0	SCHODY WEWN.
GRESS ANTYPOŚLIZG.	2cm
KONSTRUKCJA ŻELBET.	14cm

D1	DACH OCIEPLONY
BLACHA PŁASKA NA RĄBEK Z UKRYT.MOC.	
LATY DREWNIANE	3x5 3
KONTROLATY	5x3 3
FOŁIA W.K. ZROJ.	
KROKIEW KBx20	20
WELNA MINERALNA	20
PAROIZOLACJA	
*PLITY G-Kf 125 na ruszcie	6

PRZEKRÓJ C-C		SKALA: 1:50
BRANŻA	architektoniczna	DATA: 03 - 2019
TEMAT	ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO - LESNICZOWKI SOBIEŃCZYCE DLA POTRZEB GOSPODARKI LEŚNEJ	
ADRES BUDOWY	DZIAŁKA NR 45/14 OBR. JELDZINO	
Projektował	mgr inż. Daniel Gromek	PODPIS
uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności: architektonicznej nr ewid.: POM/0304/ZO04/13 izba: POM/BO/0275/07		
ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH B U D O W N I C T W A		
D E B E X A7		