# ZBIORNIK NA SCIEKI
V=15,0m3



BETON B20+1,5%(Wcem)HYDROBETU
STAL ZBROJENIOWA: A–III 34GS
OTULINA: 2cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR PRĘTA	ŚRED. [mm]	ILOŚĆ [SZT.]	DŁUGOŚĆ [m]	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ [m] fi8	fi10
1	8	72	5,36	385,9	
2	8	168	1,82	305,8	
3	8	36	2,12	76,3	
4	8	36	2,14	77,0	
5	8	22	3,06	67,3	
6	10	12	5,54		66,50
7	10	26	5,40		140,4
8	8	44	0,49	21,6	
9	8	15	1,20	18,0	
10	8	18	0,73	13,1	
11	10	10	1,08		10,8
		RAZEM [mb]		965	218
		CIĘŻAR 1mb [kg]		0,395	0,617
		RAZEM [kg]		382	135
		OGÓŁEM [kg]		517	

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY KONSTRUKCJA		SKALA: 1:20
BRANŻA	konstrukcyjno-budowlana	DATA: 03 - 2019
TEMAT	ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO - LEŚNICZÓWKI SOBIEŃCZYCE DLA POTRZEB GOSPODARKI LEŚNEJ	
ADRES BUDOWY	DZIAŁKA NR 45/14 OBR. JELDZINO	
Projektował	mgr inż. Daniel Gromek specjalność konstrukcyjno-budowlana nr ewid.: POM/0121/POOK/10 izba: POM/BO/0275/07	
	D E B E X ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH BUDOWNICTWA	Kz4

Projekt podlega ochronie prawa autorskiego, Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz.U. nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.