
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
45000000-7	Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:	Wymiana pokrycia dachu budynku nr 30 w Zakładzie Karnym w Kamińsku
ADRES INWESTYCJI:	ul. Obrońców Westerplatte 1, Kamińsk, 11-220 Górowo Iławeckie
NAZWA INWESTORA:	Zakład Karny w kamińsku
ADRES INWESTORA:	ul. Obrońców Westerplatte 1, Kamińsk, 11-220 Górowo Iławeckie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

kpt. Kamil Zmorzyński

DATA OPRACOWANIA:

2020-06-22

WYKONAWCA: Z - CA KIEROWNIKA
DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO
ZAKŁADU KARNEGO w KAMIŃSKU

kpt. mgr inż. KAMIL ZMORZYŃSKI

INWESTOR:

Data opracowania
2020-06-22

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Roboty rozbiórkowe	4
2 Pokrycie dachowe	4

Budynek nr 30 - administracyjny jest zlokalizowany na działce nr 15 w miejscowości Kamińsk. Budynek dwu piętrowy, częściowo podpiwniczony o powierzchni zabudowy 715,93m² . Dach budynku dwuspadowy kryty blachodachówką na konstrukcji drewnianej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	kalkulacja własna	Demontaż krat okiennych koszowych	szt		
		17	szt	17,000	
				RAZEM	17,000
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		{pasy nadrynnowe} 0,25 * 49,05 * 2	m2	24,525	
		{wiatrownice} 0,50 * 9,65 * 4	m2	19,300	
		{płotki śniegowe} 0,25 * 2,00 * 22 + 0,25 * 0,30 * 2	m2	11,150	
		{kalenicowa} 0,30 * 49,05	m2	14,715	
				RAZEM	69,690
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		49,05 * 2	m	98,100	
				RAZEM	98,100
4 d.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - analogia blachodachówka	m2		
		9,65 * 49,05 * 2	m2	946,665	
				RAZEM	946,665
5 d.1	kalkulacja własna	Demontaż membrany			
		poz.4		946,665	
				RAZEM	946,665
6 d.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołączenie dachu	m2		
		poz.4	m2	946,665	
				RAZEM	946,665
2		Pokrycie dachowe			
7 d.2	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - membrana dachowa	m2		
		poz.4	m2	946,665	
				RAZEM	946,665
8 d.2	KNR AT-09 0101-02	Łaczenie - rozstaw łąt 20 cm wraz z wypoziomowaniem	m2		
		poz.4	m2	946,665	
				RAZEM	946,665
9 d.2	KNR 0-15II 0519-04	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 20.0x40.0 cm	m2		
		poz.4	m2	946,665	
				RAZEM	946,665
10 d.2	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory	m		
		49,05	m	49,050	
				RAZEM	49,050
11 d.2	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		49,05	m	49,050	
				RAZEM	49,050
12 d.2	KNR AT-09 0802-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe	m		
		4 * 9,65	m	38,600	
				RAZEM	38,600
13 d.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		2 * 49,05	m	98,100	
				RAZEM	98,100
14 d.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8 * 7,90	m	63,200	
				RAZEM	63,200
15 d.2	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł 88cm	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
16 d.2	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		65	szt.	65,000	
				RAZEM	65,000
17 d.2	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		2 * 49,00	m	98,000	
				RAZEM	98,000
18 d.2	kalkulacja własna	Montaż krat okiennych koszowych	m		
		poz.1	m	17,000	
				RAZEM	17,000
19 d.2	kalkulacja własna	Montaż obróbek masztu i jego odciagu	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.2	kalkulacja własna	Montaż obróbek wyrzutni i kominków wentylacji mechanicznej	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000

Kamińsk, dn. 22 czerwiec 2020 r.

Szacunkowa wartość zamówienia na roboty budowlane

zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachu budynku nr 30 w Zakładzie Karnym w Kamińsku”

Wartość zamówienia na roboty budowlane została określona na podstawie art. 33 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 176.657,61 zł netto, co stanowi równowartość 41.378,59 euro netto.

Z-C A K I E R O W N I K A
DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO
ZAKŁADU KARNEGO w KAMIŃSKU


kpt. mgr inż. KAMIL ZMÓRZYŃSKI

