

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY DROGOWE, ZIELEŃ, MAŁA ARCHITEKTURA I OŚWIETLENIE TERENU

Obiekt	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKÓŁ BUDYNKU ŚWIETLICY W KUCZWAŁACH
Branża	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV	45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45233140-2 - Roboty drogowe 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Lokalizacja	KUCZWAŁY 41 A DZIAŁKA NR EW.: 188 Z OBR. 0014, KUCZWAŁY
Inwestor	GMINA CHEŁMŻA 87-140 Chełmża ul. Wodna 2
Wykonawca	PASA Sp. z o.o. Ul. Wiślana 17, 05-420 Józefów
Biuro kosztorysowe	FUH Almako - Zbigniew Kotlarek 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B


Zbigniew Kotlarek
upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/0032/21

Toruń, 16 stycznia 2024 r.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKÓŁ BUDYNKU ŚWIETLICY W KUCZWAŁACH

Nr	Nr ST	Kod CPV	Opis
1.	SST E 02	45316110-9	OŚWIETLENIE TERENU
2.	SST 31	45233140-2	ROBOTY DROGOWE
2.1.	SST 31	45111200-0	Roboty ziemne - korytowanie
2.2.	SST 31	45233140-2	Nawierzchnia z płyt betonowych
2.3.	SST 31	45233140-2	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych
2.4.	SST 31	45233140-2	Nawierzchnia z kostki betonowej
2.5.	SST 31	45233140-2	Nawierzchnia z piasku
2.6.	SST 31	45233140-2	Paleniska
2.7.	SST 31	45233320-8	Krawężniki i obrzeża
3.	SST 32	45112710-5	ZIELEŃ
3.1.	SST 32	45112710-5	Usunięcie drzew istniejących
3.2.	SST 32	45112710-5	Przygotowanie terenu
3.3.	SST 32	45112710-5	Drzewa
3.4.	SST 32	45112710-5	Krzewy
3.5.	SST 32	45112710-5	Byliny, trawy ozdobne, paprocie
3.6.	SST 32	45112710-5	Trawniki
3.7.	SST 32	45112710-5	Korowanie nasadzeń, systemy stabilizacji i napowietrzania, ekrany przeciwkorzenne
4.	SST 30	45112720-8	MAŁA ARCHITEKTURA I URZĄDZENIA ZABAWOWE
4.1.	SST 30	45112720-8	Mała architektura
4.2.	SST 30	45112720-8	Urządzenia zabawowe

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKÓŁ BUDYNKU ŚWIETLICY W KUCZWAŁACH

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
		45316110-9	1. OŚWIETLENIE TERENU Nr ST: SST E 02		
1	KNR 2-01 0702/02.2		Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m ³ Nr ST: SST E 02	m	227
2	KNR 2-01 0705/02.2		Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m koparko-spycharkami 0,15m ³ na podwoziu ciągnika kołowego Nr ST: SST E 02	m	227
3	KNR 2-01 0701/02.2		Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m Nr ST: SST E 02	m	10
4	KNR 2-01 0704/02.2		Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m Nr ST: SST E 02	m	10
5	KNR 5-10 0303/02		Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 50mm Nr ST: SST E 02	m	15
6	KNR 5-10 0301/01		Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m Nr ST: SST E 02	m	454
7	KNR 5-10 0709/01.1		Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300kg w gruncie kategorii I-III Nr ST: SST E 02	szt	8
8	KNR 2-01 0708/05.4		Wykopy mechaniczne z zasypianiem ręcznym w gruncie kategorii I-II o głębokości do 2,0m dla słupów elektroenergetycznych wykonywane przy użyciu koparki jednoznaczyniowej kołowej Nr ST: SST E 02	m ³	8
9	KNNR 5 1005/02		Montaż złącza słupowego IZK-01 Nr ST: SST E 02	szt	8
10	KNNR 5 1005/02		Montaż złącza słupowego IZK-02 Nr ST: SST E 02	szt	24
11	KNR 5-10 1004/03		Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi Nr ST: SST E 02	m	32
12	KNR 5-10 1005/07		Montaż oprawy LED w gruncie Nr ST: SST E 02	szt	2
13	KNR 5-10 1005/07		Montaż oprawy LED na słupie parkowym 4m Nr ST: SST E 02	szt	8
14	KNNR 5 0707/01.1		Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną (Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 3x 2,5mm ² 0,6/1kV) Nr ST: SST E 02	m	55
15	KNNR 5 0707/01.1		Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną (Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 5x 4,0mm ² 0,6/1kV) Nr ST: SST E 02	m	55
16	KNNR 5 0707/01.1		Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną (Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 3x 4,0mm ² 0,6/1kV) Nr ST: SST E 02	m	76
17	KNNR 5 0907/02		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III Nr ST: SST E 02	m	10

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKÓŁ BUDYNKU ŚWIETLICY W KUCZWAŁACH

18	KNNR 5 0907/05		Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III Nr ST: SST E 02	m	24
19	KNNR 5 1304/02		Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar Nr ST: SST E 02	szt	3
20	KNNR 5 1304/01		Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar Nr ST: SST E 02	szt	1
21	KNNR 5 1302/03		Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia Nr ST: SST E 02	odcinek	10
22	KNNR 5 0401/04		Rozdzielnia R1 (oświetlenie parku) Nr ST: SST E 02	kpl	1
23	KNNR 5 0404/01		Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg Nr ST: SST E 02	szt	1
24	KNNR 5 0110/03.1		Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża gipsowego, gazobetonowego Nr ST: SST E 02	m	10
25	KNR 2-01 0236/02		Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi Nr ST: SST E 02	m3	54,5
26	KNR 4-03 1003/01		Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm Nr ST: SST E 02	otworów	1
		45233140-2	2. ROBOTY DROGOWE Nr ST: SST 31		
		45111200-0	2.1. Roboty ziemne - korytowanie Nr ST: SST 31		
27	KNR 2-01 0202/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km Nr ST: SST 31	m3	662,82
28	KNR 2-01 0214/04.1		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych Nr ST: SST 31 Dopłata 9x	m3	662,82
29	Cennik Wysypiskowy		Koszt utylizacji - Ziemia z wykopów Nr ST: SST 31	m3	662,82
		45233140-2	2.2. Nawierzchnia z płyt betonowych Nr ST: SST 31		
30	KNNR 6 0103/03		Profilowanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI Nr ST: SST 31	m2	753,4
31	KNR 2-31 0104/01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie Nr ST: SST 31	m2	753,4
32	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Nr ST: SST 31	m2	753,4

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKÓŁ BUDYNKU ŚWIETLICY W KUCZWAŁACH

33	KNR 2-31 0114/08		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: SST 31 Dopłata 12x	m2	753,4
34	KNR 2-31 0502/04		Chodniki z płyt betonowych, 8x30x60 cm, 8x60x60 cm, kolor strzegomski, jasnoszary na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm Nr ST: SST 31	m2	753,4
		45233140-2	2.3. Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych Nr ST: SST 31		
35	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: SST 31	m2	515,8
36	KNR 2-31 0104/01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie Nr ST: SST 31	m2	515,8
37	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Nr ST: SST 31	m2	515,8
38	KNR 2-31 0114/08		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: SST 31 Dopłata 12x	m2	515,8
39	KNR 2-31 0105/05		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm Nr ST: SST 31	m2	515,8
40	KNR 2-31 0105/06		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Nr ST: SST 31 Dopłata 2x	m2	515,8
41	KNR 2-31 0309/05		Ułożenie płyt ażurowych 10x40x60 cm, kolor jasnoszary Nr ST: SST 31	m2	515,8
42	KNR 2-01 0510/01		Wypełnienie ziemią i wysienie trawy Nr ST: SST 31	m2	515,8
43	KNR 2-31 0302/04		Kostka granitowa 9/11 do wypełnienia linii rozgraniczających miejsca parkingowe, jasnoszara Nr ST: SST 31	m2	7,5
		45233140-2	2.4. Nawierzchnia z kostki betonowej Nr ST: SST 31		
44	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: SST 31	m2	207,39
45	KNR 2-31 0104/01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie Nr ST: SST 31	m2	207,39
46	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Nr ST: SST 31	m2	207,39
47	KNR 2-31 0114/08		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: SST 31 Dopłata 2x	m2	207,39
48	KNR 2-31 0511/03.3		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kostka 8x20x20 cm, kolor uni-szary Nr ST: SST 31	m2	207,39

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKÓŁ BUDYNKU ŚWIETLICY W KUCZWAŁACH

		45233140-2	2.5. Nawierzchnia z piasku Nr ST: SST 31		
49	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: SST 31	m2	334,2
50	KNR 9-11 0201/02		Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie p Nr ST: SST 31	m2	334,2
51	KNR 2-31 0104/01		Nawierzchnia z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie Nr ST: SST 31	m2	334,2
52	KNR 2-31 0104/02		Nawierzchnia z piasku zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm Nr ST: SST 31 Dopłata 20x	m2	334,2
		45233140-2	2.6. Paleniska Nr ST: SST 31		
53	KNR 2-31 0205/03		Kamień polny typu 'kocie łby' wraz z podsypką - w misie paleniska i w misie pod drzewem w obrębie placu Nr ST: SST 31	m2	34
		45233320-8	2.7. Krawężniki i obrzeża Nr ST: SST 31		
54	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: SST 31	m	120
55	KNNR 6 0404/05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: SST 31	m	875
		45112710-5	3. ZIELEŃ Nr ST: SST 32		
		45112710-5	3.1. Usunięcie drzew istniejących Nr ST: SST 32		
56	KNNR 1 0101/07		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, obwody: 258, 298, 227'cm Nr ST: SST 32	szt	3
57	KNNR 1 0107/01		Wywożenie dłużyc na odległość 2km Nr ST: SST 32	mp	2,31
58	KNNR 1 0107/02		Wywożenie karpiny na odległość 2km Nr ST: SST 32	mp	2,64
59	KNNR 1 0107/03		Wywożenie gałęzi na odległość 2km Nr ST: SST 32	mp	7,86
60	KNNR 1 0107/04		Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad pierwsze 2km Nr ST: SST 32	mp	2,31
61	KNNR 1 0107/05		Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km Nr ST: SST 32	mp	10,5
		45112710-5	3.2. Przygotowanie terenu Nr ST: SST 32		
62	KNR 2-21 0202/02		Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim zadarnionym w gruncie kategorii III Nr ST: SST 32	m2	878
		45112710-5	3.3. Drzewa Nr ST: SST 32		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKÓŁ BUDYNKU ŚWIETLICY W KUCZWAŁACH

63	KNR 2-21 0302/07.1		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - klon polny odm. Elsrijk 3xV, obw. 18-20 cm, wys. 4 m Nr ST: SST 32	szt	11
64	KNR 2-21 0302/07.1		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - brzoza pożyteczna odm. Doorenbos 3xV, forma wielopniowa, minimum 5 pędów, wys. 4 m Nr ST: SST 32	szt	3
65	KNR 2-21 0302/07.1		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Grab pospolity odm. Frans Fontaine 3xV, forma rozgałęziona od dołu, szer. 1m, wys. 4 m Nr ST: SST 32	szt	1
66	KNR 2-21 0302/05.1		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Grujecznik japoński 3xV, forma wielopniowa, minimum 5 pędów, wys. 3 m Nr ST: SST 32	szt	2
67	KNR 2-21 0302/07.1		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Głóg jednoszyjkowy odm. Stricta 3xv, obw. 16-18 cm, wys. 3 m Nr ST: SST 32	szt	8
68	KNR 2-21 0302/07.1		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Jesion wyniosły odm. Diversifolia 3xv, obw. 16-18 cm, wys. 4 m Nr ST: SST 32	szt	1
69	KNR 2-21 0302/07.1		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Wiśnia piłkowana odm. Kanzan 3xv, obw. 16-18 cm, wys. 4 m Nr ST: SST 32	szt	3
70	KNR 2-21 0701/01		Dostawa i montaż - zestaw nawadniająco-napowietrzający Nr ST: SST 32	szt	29
71	KNR 2-21 0701/01		Palikowanie drzew 4 belki i 4 półbelki Nr ST: SST 32	szt	29
		45112710-5	3.4. Krzewy Nr ST: SST 32		
72	KNR 2-21 0302/05.1		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Budleja Dawida C5 Nr ST: SST 32	szt	33
73	KNR 2-21 0302/06.1		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Dereń biały odm. Sibirica Variegata C5 Nr ST: SST 32	szt	117
74	KNR 2-21 0302/06.1		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Dereń biały C5 Nr ST: SST 32	szt	30
75	KNR 2-21 0302/05.1		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Trzmielina Fortune'a odm. Coloratus C3 Nr ST: SST 32	szt	590

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKÓŁ BUDYNKU ŚWIETLICY W KUCZWAŁACH

76	KNR 2-21 0302/05.1		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Hortensja krzewiasta odm. Annabelle C5 Nr ST: SST 32	szt	333
77	KNR 2-21 0302/05.1		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Mahonia pospolita C5 Nr ST: SST 32	szt	770
78	KNR 2-21 0302/05.1		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Jaśminowiec wonny C5 Nr ST: SST 32	szt	316
79	KNR 2-21 0302/05.1		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Jaśminowiec mieszańcowy odm. Manteau d'Hermine C5 Nr ST: SST 32	szt	65
80	KNR 2-21 0302/05.1		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Pęcherznica kalinolistna odm. Diabolo C5 Nr ST: SST 32	szt	100
81	KNR 2-21 0302/05.1		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Pęcherznica kalinolistna C5 Nr ST: SST 32	szt	700
82	KNR 2-21 0414/09		Obsadzenie różami okrywowymi - Róża okrywowa odm. Jazz C5 Nr ST: SST 32	szt	350
83	KNR 2-21 0302/05.1		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Lilak meyera osm. Palibin' C5 Nr ST: SST 32	szt	570
84	KNR 2-21 0302/06.1		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna (humus) - Kalina sztywnolistna C5 Nr ST: SST 32	szt	171
		45112710-5	3.5. Byliny, trawy ozdobne, paprocie Nr ST: SST 32		
85	KNR 2-21 0414/01		Obsadzenie bylinami - Zawilec mieszańcowy odm. Honorine Jobert C1,5 Nr ST: SST 32	szt	40
86	KNR 2-21 0414/01		Obsadzenie bylinami - Turzyca zwisła C1,5 Nr ST: SST 32	szt	79
87	KNR 2-21 0414/01		Obsadzenie bylinami - Konwalia majowa C1,5 Nr ST: SST 32	szt	40
88	KNR 2-21 0414/01		Obsadzenie bylinami - Funkia Siebolda C1,5 Nr ST: SST 32	szt	40
89	KNR 2-21 0414/01		Obsadzenie paprociami - Pióropusznik strusi C1,5 Nr ST: SST 32	szt	79
90	KNR 2-21 0414/01		Obsadzenie bylinami - Aster krzaczasty C1,5 Nr ST: SST 32	szt	629
91	KNR 2-21 0414/01		Obsadzenie bylinami - Lawenda wąskolistna C1,5 Nr ST: SST 32	szt	419
92	KNR 2-21 0414/01		Obsadzenie bylinami - Kocimiętka fassena C1,5 Nr ST: SST 32	szt	210

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKÓŁ BUDYNKU ŚWIETLICY W KUCZWAŁACH

93	KNR 2-21 0414/01		Obsadzenie trawami ozdobnymi - Rozplenica japońska odm. Hameln C1,5 Nr ST: SST 32	szt	419
94	KNR 2-21 0414/01		Obsadzenie bylinami - Rudbekia błyskotliwa C1,5 Nr ST: SST 32	szt	210
95	KNR 2-21 0414/01		Obsadzenie bylinami - Szałwia omszona C1,5 Nr ST: SST 32	szt	210
		45112710-5	3.6. Trawniki Nr ST: SST 32		
96	KNR 2-21 0401/05		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III Nr ST: SST 32	m2	445
		45112710-5	3.7. Korowanie nasadzeń, systemy stabilizacji i napowietrzania, ekrany przeciwkorzenne Nr ST: SST 32		
97	KNR 2-21 0218/01		Korowanie nasadzeń gr. 5cm Nr ST: SST 32	m3	100,31
98	KNR 2-21 0701/01		Dostawa i montaż - Ekran przeciwkorzenny Nr ST: SST 32	m	40
99	KNR 2-21 0701/01		Dostawa i montaż - System stabilizacji za pomocą palików Nr ST: SST 32	szt	37
100	KNR 2-21 0701/01		Dostawa i montaż - System napowietrzania Nr ST: SST 32	szt	37
		45112720-8	4. MAŁA ARCHITEKTURA I URZĄDZENIA ZABAWOWE Nr ST: SST 30		
		45112720-8	4.1. Mała architektura Nr ST: SST 30		
101	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Altana Nr ST: SST 30	kpl	1
102	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Wiata śmietnikowa Nr ST: SST 30	kpl	1
103	KNR 2-21 0607/01		Dostawa i montaż - Ławka z oparciem Nr ST: SST 30	szt	6
104	KNR 2-21 0607/01		Dostawa i montaż - Ławka bez oparcia Nr ST: SST 30	szt	5
105	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Zestaw piknikowy Nr ST: SST 30	kpl	4
106	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Stojak rowerowy Nr ST: SST 30	kpl	1
107	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Kosz na śmieci Nr ST: SST 30	kpl	6
108	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Ogrodzenie typ 1 - słupek Nr ST: SST 30	szt	32
109	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Ogrodzenie typ 1 - przęsło Nr ST: SST 30	szt	27

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT**ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKÓŁ BUDYNKU ŚWIETLICY W KUCZWAŁACH**

110	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Ogrodzenie typ 1 - brama z napędem i słupkami 6m Nr ST: SST 30	szt	1
111	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Ogrodzenie typ 1 - brama z napędem i słupkami 4m Nr ST: SST 30	szt	1
112	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Ogrodzenie typ 1 - furtka ze słupkami i zamkiem Nr ST: SST 30	szt	3
113	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Ogrodzenie typ 2 - słupek Nr ST: SST 30	szt	35
114	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Ogrodzenie typ 2 - przęsło Nr ST: SST 30	szt	35
115	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Ogrodzenie typ 3 - słupek Nr ST: SST 30	szt	17
116	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Ogrodzenie typ 3 - przęsło Nr ST: SST 30	szt	17
117	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Ogrodzenie typ 3 - furtka ze słupkami i zamkiem Nr ST: SST 30	szt	2
		45112720-8	4.2. Urządzenia zabawowe Nr ST: SST 30		
118	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Urządzenie wielofunkcyjne Nr ST: SST 30	kpl	1
119	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Huśtawka Nr ST: SST 30	kpl	1
120	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Bujawka typ 1 Nr ST: SST 30	kpl	1
121	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Bujawka typ 2 Nr ST: SST 30	kpl	1
122	Wycena własna Wykonawcy		Dostawa i montaż - Stolik do gier Nr ST: SST 30	kpl	1