

# Rzeczoznawca budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak

PROJEKTY

NADZORY

KOSZTORYSY

EKSPERTYZY

NIP 774-184-90-92

09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76

Tel; 601 278 205

## Przedmiar robót

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa elewacji (montaż dodatkowego okna) oraz remont pomieszczenia do ćwiczeń korekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku

INWESTOR: Gmina Płock

ul. Stary Rynek 1

09-400 Płock

Lokalizacja robót: 09-400 Płock ul. Piasta Kołodzieja 7


Działka nr ew. 828/1

Jedn. ew. 146201\_1 M.Płock

Obręb ewidencyjny: 0004

Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oferent jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie budowlanym i wykonawczym na własną odpowiedzialność i ryzyko,

Data opracowania: 28.04.2024

Projektował mgr inż. Wojciech Błaszczak	Upr.konstr-bud. Bez ogr. Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18	
--	---	---

 2

Egz

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa elewacji (montaż dodatkowego okna) oraz remont pomieszczenia do ćwiczeń korekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku			
1	d.1	Przygotowanie pomieszczeń do remontu-wyniesienie mebli i wyposażenie pomieszczeń 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-02 d.1 0521-02	demontaż grzejnika 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR-W 4- d.1 01 1306-01 analogia	Demontaż kraty z okna 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 2- d.1 15 0418-01	Ponowny montaż grzejników 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-01 d.1 0354-04	Demontaż starych drzwi i okienek wewnętrznych 7	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
6	KNR-W 4- d.1 03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNR-W 4- d.1 01 0331-05	Wykucie otworu do el. wentylacyjnego 0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.06	
				RAZEM	0.06
8	KNR 2-17 d.1 0205-01	Montaż elementu wentylacyjnego 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.60	
				RAZEM	0.60
10	KNR-W 4- d.1 01 0331-05	Wykucie otworu w ścianie pod okno zewnętrzne 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.50	
				RAZEM	1.50
11	KNR 2-02- d.1 0803-0200	Obrobienie ościeży po montażu okna 2.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.90	
				RAZEM	2.90
12	KNR 4-01 d.1 0321-03	Obsadzenie podokiennika wewnętrznego 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 4-01 d.1 0321-03	Obsadzenie podokiennika zewnętrznego z blachu powlekanej 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR-W 2- d.1 02 0147-01	Montaż nadproża prefabrykowanego okna zewnętrznego 5	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
15	KNR 0-19 d.1 1022-11	Montaż okna 3.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.60	
				RAZEM	3.60
16	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Uzupełnienie powłok malarskich 2.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.90	
				RAZEM	2.90
17	KNR-W 4- d.1 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		134.8	m <sup>2</sup>	134.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.80</b>
18	KNR 4-04 d.1 0501-01	Rozebranie posadzek drewnianych	m <sup>2</sup>		
		48.9	m <sup>2</sup>	48.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.90</b>
19	KNR 4-01 d.1 0205-05	Naprawa podłoża posadzki  (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - wariant 1- pod posadzi 20	miejsc  miejsc	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
20	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome gruntowanie podłoża po demontażu starych posadzek	m <sup>2</sup>		
		48.9	m <sup>2</sup>	48.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.90</b>
21	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		48.9	m <sup>2</sup>	48.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.90</b>
22	KNKRB 2 d.1 1106-01	Posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina sportowa	m <sup>2</sup>		
		45.1	m <sup>2</sup>	45.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.10</b>
23	KNR 0-12- d.1 1118-0100	Posadzki z płytek gres	m <sup>2</sup>		
		3.91	m <sup>2</sup>	3.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.91</b>
24	KNR 2-02 d.1 1105-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.t	m		
		6	m	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
25	KNR 2-02- d.1 0815-0400	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw. na ścianach i suficie	m <sup>2</sup>		
		134.8	m <sup>2</sup>	134.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.80</b>
26	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		48.9	m <sup>2</sup>	48.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.90</b>
27	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		85.9	m <sup>2</sup>	85.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.90</b>
28	KNR 0-19- d.1 1023-1200	Wymiana drzwi	m <sup>2</sup>		
		6.8	m <sup>2</sup>	6.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.80</b>
29	KNR-W 4- d.1 01 0331-05	Wykucie otworu w ścianie pod drzwi wewnętrzne	m <sup>3</sup>		
		0.5	m <sup>3</sup>	0.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
30	KNR-W 2- d.1 02 0147-01	Montaż nadproża prefabrykowanego okna zewnętrznego	m		
		2.5	m	2.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>
31	KNR 0-19 d.1 1022-12	Montaż drzwi PCV	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 2-03 d.1 0308-04 analogia	Montaż rolet antywłamaniowych	m <sup>2</sup>		
		7.5	m <sup>2</sup>	7.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.50</b>
33	analiza d.1 własna	Wyposażenie -drabinki sportowe -szt 7 zakup 3szt (4szt materiał inwestora) -zestaw interaktywny z rzutnikiem sufitowym -kpl 1	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
34	KNNR 5 d.1 1207-0100	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła	m		
		25	m	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
35	KSNR 5 d.1 0501-0100	Montaż opraw	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
36	KSNR 5 d.1 0301-0500	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi okrągłymi w bruzdzie, o łącznym przekroju	m		
		25	m	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
37	KNNR 5 d.1 1208-0200	Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		25	m	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
38	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		4	m <sup>3</sup>	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
39	KNR 4-04 d.1 1105-02 dalsze 9km	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
		4	m <sup>3</sup>	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>