

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP.	NR DROGI NAZWA DROGI	OGÓLNY ZAKRES	TERMIN WYKONANIA	DOKUMENTACJA
1.	270127K Jankowa-Wilkówka	Długość remontu – 170 m 1. oczyszczenie rowów 2. frezowanie nawierzchni 3. korytowanie 4. wykonanie warstwy podbudowy 5. wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej 6. wykonanie poboczy z utwaleniem przez dwukrotne skropienie emulsją asfaltową i grysem kamiennym 7. dostawa i montaż tablicy informacyjnej 8. montaż bariery ochronnej o długości 17,0 mb	w terminie umownym	Dokumentacja techniczna Przedmiar STWiORB
2.	270126K Jankowa-Bobowa (Piekło)	Długość remontu – 238 m 1. oczyszczenie rowów 2. frezowanie nawierzchni - korytowanie 3. wykonanie warstwy podbudowy 4. wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej 5. wykonanie poboczy z utwaleniem przez dwukrotne skropienie emulsją asfaltową i grysem kamiennym 6. dostawa i montaż tablicy informacyjnej	w terminie umownym	Dokumentacja techniczna Przedmiar STWiORB
3.	droga gminna wewnętrzna w miejscowości Siedliska	Długość remontu – 120 m 1. roboty pomiarowe 2. roboty ziemne 3. korytowanie 4. wykonanie materaca z geowłókniny 5. oczyszczenie rowu 6. oczyszczenie pasa drogowego 7. rozbiórka przepustu 8. roboty ziemne 9. wykonanie przepustu \varnothing 100 cm 10. wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy 11. wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 12. montaż i dostawa tablicy informacyjnej	w terminie umownym	Dokumentacja techniczna Przedmiar STWiORB

4.	270061K Berdechów – wzdłuż rz. Biała - Bruśnik	<p>Długość remontu – 50 m</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. roboty rozbiórkowe 2. roboty ziemne - korytowanie 3. wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy 4. umocnienie skarp płytami ażurowymi 5. wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej 6. wykonanie poboczy z utwaleniem przez dwukrotne skropienie emulsją asfaltową i grysem kamiennym 7. remont odwodnienia 8. montaż i dostawa tablicy informacyjnej 	do 31.12.2024 r.	Dokumentacja techniczna Przedmiar STWiORB
5.	270132K Jankowa – Lipnica (k/Sadu)	<p>Długość remontu – 200 m</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. oczyszczenie rowów 2. rozbiórka przepustów 3. wykonanie przepustów pod zjazdami Ø 50 cm 4. roboty ziemne - korytowanie 5. wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy 6. wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej 7. wykonanie poboczy z utwaleniem przez dwukrotne skropienie emulsją asfaltową i grysem kamiennym 8. montaż i dostawa tablicy informacyjnej 	w terminie umownym	Dokumentacja techniczna Przedmiar STWiORB
6.	270164K Siedliska – Przygórze	<p>Długość remontu – 180 m</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. roboty pomiarowe 2. oczyszczenie rowów 3. rozbiórka przepustu 4. wykonanie przepustu Ø 60 cm 5. roboty ziemne – korytowanie 6. wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy 7. wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej 8. wykonanie poboczy i zjazdów z utwaleniem przez dwukrotne skropienie emulsją asfaltową i grysem kamiennym 9. montaż bariery ochronnej o długości 13,0 mb 10. montaż i dostawa tablicy informacyjnej 	w terminie umownym	Dokumentacja techniczna Przedmiar STWiORB
7.	270164K Siedliska - Wieś	1. Montaż 2 barier ochronnych o długości 2 x 17,00 mb	w terminie umownym	-----