

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont gruntowny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	23,390
2	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,173
3	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	18,130
4	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m2	7,133
5	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	1,470
6	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	19,600
7	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestругanych grubości 25mm	m2	23,390
8	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	23,390
9	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	6,000
10	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2	m2	1,845
11	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 (Krotność= 2)	m2	1,640
12	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 (Krotność= 2)	m2	1,435
13	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie	m2	23,390
14	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	3,173
15	KNR-W 2-02r97 1111/07	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2	3,173
16	KNR-W 2-02r97 1110/06	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - dopłata za każdy 1mm zaprawy klejowej (Krotność= 5)	m2	3,173